

VAXBORINN BÁRUPAPPI SEM GENGUR CA. 50 CM INN Á ÞAK Í HVERJU SPERRUBILI OG FESTIST VIÐ KRAFTSPERRUR Á HLIDUM.

ÞAKEINANGRUN ER 2x216 MM GLERULL MEÐ HEFÐBUNDNUM VINDPAPPA AF ÖFANVERÐU.

ÞAK ER HEILKLÆTT 12.5 MM KROSSVIÐ SEM NEGLIST VIÐ KRAFTSPERRUR #610 MEÐ 2 1/2" GALV. SAUM #100.

ASFALTSKÍFUR SEM LÍMAST OG NEGLAST VIÐ PLÖTUKLÆÐNINGU

EFRI HLUTI KRAFTSPERRA #610 GENGUR ~60 CM ÚT FYRIR HÚSVEGG.

VINKILLAGA BLIKKFLASNING SEM GENGUR FYRIR J-FLASNINGU OG UNDIRLAGSPAPPA

120 MM BREID RENNA, MEÐ ~50 CM MILLIBILI KOMA GALV. STÁLSTYRKINGAR, EN RENNA SKRÚFAST UTAN Á REIM 38x235 GEGNUM ÞESSAR STYRKINGAR.

REIM 38x235 SKRÚFUÐ INN Í ENDATRE KRAFTSPERRA #610 MM MEÐ 2 STK. TRÉSKRÚFUR 6.0x100. KROSSVIÐSKLÆÐNING NEGLIST VIÐ REIM MEÐ 2 1/2" GALV. SAUM #100

J-LAGA BLIKKFLASNING SEM HYLUR ÞAKKANT AÐ FRAMANVERÐU OG HYLUR EINNIG NEGLINGU BLIKK- KLÆÐNINGAR UNDIR ÞAKKANT AÐ NEDANVERÐU

ÞAKKANTUR KLÆÐIST BLIKKFLASNINGUM AÐ NEDANVERÐU SEM GANGA INN Í U-SKÚFFU VIÐ ÚTVEGG OG NEGLAST VIÐ REIM 38x235 AÐ FRAMANVERÐU. FLASNINGAR ÞESSAR ERU SÍGATAÐAR MEÐ ~05 MM GÖTUM TIL LOFTRÆSINGAR OG BEYGDAR Í BÁRUR TIL STYRKINGAR.

LISTI 50x75 NEGLDUR GEGNUM VEGGKLÆÐNINGU VIÐ STÖÐIR

U-LAGA BLIKKFLASNING NEGLD VIÐ LISTA 50x75

LÓÐRÉTTIR KROSSVIÐSLISTAR 16x45#305 FESTIR VIÐ PLÖTU- KLÆÐNINGU MEÐ KAMBSAUM 40/60#300 OG SKRÚFUM 5x30#300

ÚTVEGGIR KLÆÐAST 9.5 MM ÞYKKUM TRÉTREFJAPLÖTUM SEM NEGLAST VIÐ ALLAR STÖÐIR OG REIMAR MEÐ 2 1/2" GALV. SAUM #150.

VINDPÉTTLIAG

VATNSKLÆÐNING ER NÓTAÐUR SEDRUSVIÐUR 18x65 FESTUR VIÐ KROSSVIÐSLISTA MEÐ RYÐFRÍUM KAMBSAUMUR 4x35#600

DEILI D3
1:5

RAFMA GNSGRIND 34x45#600

LISTI SEM FESTIR VAXPAPPA OG VINDVARNARLAG UTAN Á HÚSI NEGLIST VIÐ BURÐARGRIND.

LÁRÉTTIR KROSSVIÐSLISTAR 16x45#600 FESTIR GEGNUM LÓÐRÉTTA LISTA VIÐ BURÐARGRIND VEGGS MEÐ TRÉSKRÚFU 6x100#610

GIPSKLÆÐNING

ÚTVEGGIR ERU ALMENNT BYGGÐIR UPP MEÐ STÖÐUM 38x138#610, EÐA NÁNAR SBR. TEIKNINGAR B-03 TIL B-06. ÚTVEGGJAEINANGRUN ER 140 MM GLERULL

RAKASPERRA. SAMSEYTI SKARAST UM MINNST 200 MM EÐA ÞANNIG AÐ TVÖFALT LAG KEMUR UNDIR LISTA RAFMAGNSGRINDA. ÖLL SAMSEYTI ERU KÍTUÐ SAMAN. RAFMAGNSDÖSIR RÚFA EKKI RAKAVARNALAG.

RAFMA GNSGRIND 34x45#600

ASFALTSKÍFUR SEM LÍMAST OG NEGLAST OFAN Á KROSSVIÐSKLÆTT ÞAK.

UNDIRLAGSPAPPI ÞAL HEILKLÆÐIST 12.5 MM ÞYKKUM KANADISKUM KROSSVIÐ SEM NEGLIST VIÐ KRAFTSPERRUR MEÐ SAUM 2 1/2" GALV. #100 (28x63#100)

KRAFTSPERRUR #610 SBR. TEIKN. B-08, B-09, B-10

EINANGRUN OG VINDPAPPI KOMA VIÐ LÁRÉTTA NEDRI BRÚN KRAFTSPERRA

DEILI D4
1:5

ÚTVEGGJAKLÆÐNING SBR. DEILI D1, D2 OG D3

PVC - SVALADÚKUR HEILLÍMDUR Á KROSSVIÐSKLÆÐNINGU. DÚKUR GENGUR 300 MM UPP Á HÚSVEGG OG FRAM FYRIR SVALABRÚN.

LOFTBIL

VANTSHALLI

Í HVERT SPERRUBIL ERU BORUÐ 3 LOFTUNARGÖT Ø20

LÉTT 107 CM HÁTT ÁLHANDRÍÐ SKRÚFAÐ Í MAK.

SVALAGÓLF HEILKLÆÐIST 15.5 MM ÞYKKUM KROSSVIÐ SEM NEGLIST VIÐ GÓLFBITA MEÐ 2 1/2" GALV. #100

SVALADÚKUR BRETTIST FYRIR VATNSKLÆÐNINGU OG FESTIST MEÐ BLIKKVINKLI SEM NEGLIST Í MAK

BORUÐ ER Ø10 LOFTUNARGAT Í HVERT SEDRUSVIÐARBORÐ 18x65

ÚTVEGGJAKLÆÐNING SBR. DEILI D1, D2 OG D3

216 MM GLERULL BITAR 38x235#406

RAKASPERRA

RAFMA GNSGRIND #600

DEILI D5
1:5

-2000

PLASTGLUGGI

ATHI FORM PLASTPRÓFÍLS ER EKKI SÝNT NÁKVÆMLEGA HÉR

KÁFELLA ÁFÖST GLUGGAPRÓFÍL LEGGST OG NEGLIST Í KÍTTI.

16 MM KROSSVIÐSSTUBBAR MEÐ LOFTUNARGÖTUM Á MILLI BÚTA.

ÞSSVIÐUR, LEGGST FYRIR VINDVARNARLAG OG NEGLIST VIÐ VEGGGRIND.

VINDVARNALAG LEGGST Í KÍTTI VIÐ GLUGGA

T LOFTUNARGRIND ÚR 16 MM KROSSVIÐS- ENNINGUM #305. FESTINGAR SBR. DEILI D3

DRUSVIÐARKLÆÐNING 18x65 NEGLIST VIÐ IND MEÐ RYÐFRÍUM KAMBSAUM 40x35#600

DEILI D2
1:5

U-LAGA PLASTSKÚFFA ÁFÖST GLUGGA

KÍTTI

RAFMA GNSGRIND 34x45#600

PULSA

STEINULL

RAKASPERRA, LÖGÐ Í KÍTTI VIÐ GLUGGA

GIPSKLÆÐNING

VEGGGRIND ER ALMENNT 38x138#610 EINANGRUN ER 140MM GLERULL.

9.5 MM ÞYKKAR TRÉTREFJAPLÖTUR, NEGLAST VIÐ ALLAR STÖÐIR OG REIMAR MEÐ 2 1/2" GALV. #150

VINDVARNARLAG

VATNSKLÆÐNING ÚR NÓTUÐUM 18x65 MM SEDRUSVIÐ, FESTINGAR SBR. DEILI D3

LÓÐRÉTTIR 16 MM KROSSVIÐSLISTAR #305, FESTINGAR SBR. DEILI D3

LÁRÉTTIR 16 MM KROSSVIÐSLISTAR #600, FESTINGAR SBR. DEILI D3

~200 MM LANGIR KROSSVIÐSSTUBBAR Á MILLI LÓÐRÉTTA LISTA. LOFTBIL TIL BEGGJA ENDA

RAFMA GNSGRIND 34x45#600

GIPSKLÆÐNING

ÚTVEGGIR ERU ALMENNT BYGGÐIR UPP MEÐ STÖÐUM 38x138#610, EÐA NÁNAR SBR. TEIKNINGAR B-03 TIL B-06. ÚTVEGGJAEINANGRUN ER 140 MM GLERULL

RAKASPERRA, LEGGST Í KÍTTI VIÐ GÓLF

FÓTREIM 38x138 GAGNVARIÐ. TJÓRUPAPPI KEMUR UNDIR REIM. BOLTAÐ VIÐ UNDIRSTÖÐUR SBR. TEIKN. BURÐARPOLSHÖNNUÐAR

KÍTTISTAUMAR

STEYPTIR SÖKKLAR

DEILI D1
1:5

75 MM POLYSTYRENPLAST

Samþykkt þann

22. NOV. 2000

Byggingafræðingur / Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

	Verk nr. 99-05
	Dagsetning 21. NÓVEMBER 2000
	Kvarði 1:5 Vákur fyrir Kemur í stað Útgáfa Blað 1 A.F.1 Teikning nr. A-13 200759-7619
2100 Landin Road, Prince George, BC, Canada, V2K 4J4 Telephone: (250) 541-2079 Fax: (250) 541-7346	Aðalhöfundur