

**Stofa (Herb.)**

Lögn loftfæst upp úr þaki með DN50-PP. Lögn skal hlýða til í þakrymi þennig að stútur komi upp úr þaki vestan við mæni. Ganga skal frá lögn við þak með dex-túðu eða á annan víðurkenndan hátt.

**Herbergi**

**Geymsla**

**LOFTRÆSING:**  
DN125 blökkur frá lofti upp úr þaki. Á enda lagnar við ystu þakþæðningu skal koma fyrir verður- og regnheldri hlíf.

**Sjónvarp**

**Herbergi**

**Gangur**

**Herbergi**

**Hjón**

**Herbergi**

**Hjón**

**Herbergi**

**Bað**

Lögn loftfæst upp úr þaki með DN50-PP. Lögn skal hlýða til í þakrymi þennig að stútur komi upp úr þaki vestan við mæni. Ganga skal frá lögn við þak með dex-túðu eða á annan víðurkenndan hátt.

**GRUNNMYND 2 HÆÐ**  
LAGNAKERFI

**SKÝRINGAR**

**HITALAGNIR:**  
LAGNAEFNI SKAL VERA SVARTAR STÁLPIPUR skv. DIN 2440, TENGÐAR MEÐ SKRÚFUÐUM TENGISTYKKJUM. LAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLARHÖLKUM MEÐ ÁLÍMDRI RAKAVÖRN EDA sbr. FRÁGANG. LAGNIR Í MILLIVEGGJUM OG STOKKUM SKAL EINANGRA MEÐ ÁDRAGSHÖLKUM. LÁRETTAR LAGNIR SKAL FESTA MEÐ 2m MILLIBILI OG LÖÐRETTAR Á EFSTU PLÖTU  
Á ALLA OFNA SKAL SETJA STILLITÉ OG LOFTSKÚFU. LAGNIR AÐ OFNUM OG TENGISTYKKI ERU Ø10.  
GÖLFHITALAGNIR SKULU VERA WIRSBO PaPEX-PLASTLAGNIR EDA sbr. EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST-87 SEM OG REGLUGERÐ HITAVEITU REYKJAVÍKUR.

OFNAKERFI SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI 8 bar ÞRÝSINGI OG SKAL HANN STANDA ÖBREYTTUR Í SÓLARHRING.


**NEYSLUVATNSLAGNIR:**  
NEYSLUVATNSLAGNIR ERU Wirsbo-PEX-pestlagirnir EDA SAMBÆRILEGT. LAGNIR SKAL LEGGJA Í HLÍFDARRÖRI FRÁ DEILIKISTU Á 1HÆÐ. LAGNALEIÐ ER Í MILLIVEGG OG UPPI UNDIR MILLIGÖLFI AÐ VÍÐKOMANDI TÖPPUNARSTÁÐ. MIBA SKAL VIÐ AÐ EKKI SÉ MINNA EN 150mm BIL Á MILLI HEITA- OG KALDAVATNSLAGNAR. ÞRÓFA SKAL LAGNIR Í SAMRÆMI VIÐ LEIÐBEINGINGAR FRAMLEIÐANDA EDA Á ANNAN VIÐURKENNAN HÁTT.

**LOFTRÆSING:**  
STOKKAEFNI SKAL VERA HEFÐBUNDIÐ GALVANISERAÐ BLIKK. STOKKA Í KÖLDU RÝMI SKAL EINANGRA MEÐ 25mm STEINULL OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK.

**TÁKN**

- PRIFALÖGN
- HEITT NEYSLUVATN
- KALT NEYSLUVATN
- FRAMRÁS HITAVEITU
- BAKRÁS HITAVEITU
- HL = HANDLAUG
- VS = VATNSSALERNI
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UP = UPPVOTTAVÉL
- SV = SKÖLVASKUR
- SB = STEYPIBÁÐ
- BK = BAKKER
- PV = ÞVOTTAVÉL
- GK = GAREKRANI
- SL = SLÖNGUKRANI
- GN = GÖLFNIÐURFALL
- GNe = GÖLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI
- FP = FALLPIPA FRÁ EFRI HÆÐ
- PN = LÖGN LIGGUR NIÐUR Á NÆSTU HÆÐ
- PU = LÖGN LIGGUR UPPI Á NÆSTU HÆÐ
- IL = LÖGN LÖGB Í LAGNAGRIND
- IV = LÖGN LÖGB Í MILLIVEGG
- IS = LÖGN LÖGB Í STOKK
- IR = LÖGN LÖGB Í RAUF
- UL = LÖGN LÖGB Í LAGNAGRIND LOFTS

Samþykkt þann  
17 NOV. 2000  
Byggingafulltrúinn Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verk	<b>BLIKAÁS 18-20 HAFNARFIRÐI</b> LAGNAKERFI HITALAGNIR GRUNNMYND 2HÆÐ		Verk nr.	99-05
			Dagsetning	27 OKTÓBER 2000
			Kvarði	1:50
Hannað	MAGNÚS G.	MAGNÚS G.	Vikur fyrir	Kemur í stað
 <b>FAG-ÖNNUN</b> RÁÐGEJÖF • HÖNNUN • AÆTLANIR <small>Stað 1044-8471 gsm 89447902 netn magnus@fag-önnun.is</small>			Útgáfa	Blað
			A	1 AF 1
			Teikning nr.	<b>L-04</b>
Samþykkt	210864-7849	Aðalhönnuður	200759-7619	
Magnús Guðjónsson				