



SKÝRINGAR:

UNDIRSTÖÐUR:

- SÖKKLAR ERU 200mm ÞYKKIR NEMA ANNAD SÉ TILTEKID
- ALMENN BENDING SÖKKLA ER 2K12 EFST OG NEDST; EF HÆD FER YFIR 1,5m KEMUR EINFÖLD GRIND Í MIÐJU #K10C250
- LÁGMARKSHÆÐ SÖKKLA ER 0,5m Á ÞÉTTA KLÖPP, 0,8m Á FROST-FRÍA VEL ÞJAPPADA FYLLINGU OG 1,2m Á MÓHELLU
- SJÁ GATAPLAN Á GRUNNLAGNATEIKNINGU
- SJÁ NÁNAR Á SKÝRINGABLAÐI B-00

ALMENNT:

- KÓTAR ERU METRAR OG FYLGJA HÆÐAKERFI HAFNARFJARÐAR
- ÖLL ÖNNUR ÓNEFND MÁL ERU MILLIMETRAR
- YFIRFARA SKAL ÖLL MÁL OG TEIKNINGAR ÁÐUR EN HAFIST ER HANDA OG SKAL TILKYNNNA HÖNNUÐI UM ÖLL HUGSANLEG FRÁVIK OG ÓSAMRÆMI MILLI TEIKNINGA

UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND
1:50

Byggingaálftrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
03 APR. 2009
Sigrbjartur Halldórsson

Breytingar			
Br.	Lýsing	Dags.	Nafn
01	Tröppur og blísk hurðar færðar, snið H-H verður snið H-H	26.03.00	TRAUSTI H.
Verk		Verk nr. 99-05	
BLIKAÁS 18-20 HAFNARFIRÐI UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND		Dagsetning	7. FEBRÚAR 2000
		Kvarði	1:50
Hannað	TRAUSTI H.	Telnað	TRAUSTI H.
		Vikur fyrir	Kemur í stað
		Útgáfa	Blað
		B	1 AF 1
		Tekning nr.	B-01
Samþykkt		010166-3229	Aðalhönnuður
Sigrbjartur Halldórsson			200759-7619