



LAGNAKERFI
1:20 KENNISNIÐ GÓLFGEYSLA

SKÝRINGAR

GÓLFHITALAGNIR:
Gólfhitalagnir eru Wirsbo-pePEX-plastlagnir eða sambærilegt. Gólfgeislil er lagður á járngrind í plötu og festur niður með plastbandi eða á annan sambærilegan viðurkenndan hátt og skal fýgja leiðbeiningum framleiðanda varðandi þéttleika festinga. Prófa skal lagnir í tveimur lotum í samræmi við RB-bláð þar að lútanda.

— Framrás gólfgeisla
- - - Bakrás gólfgeisla
Lögn að deilikistu skal vera Wirsbo-evalPEX Ø25mm í Ø32 PEH ídráttarrör. Lögn skal leggja í fyllingu í sökkli.

NEYSLUVATNSLAGNIR:
Neysluvatnslagnir eru Wirsbo-PEX-plastlagnir eða sambærilegt. Lagnir eru lagður á einangrunarplast í plötu og skal miða við að ekki sé minna en 150mm á milli helta- og kaldavatnslagna. Prófa skal lagnir í tveimur lotum í samræmi við RB-bláð þar að lútanda.

— Heitt neysluvatn
- - - Kalt neysluvatn
Lögn að deilikistu skal vera Wirsbo-PEX Ø25mm í Ø32 PEH ídráttarrör. Lögn skal leggja í fyllingu í sökkli.

LAGNAKERFI
GÓLFHITALAGNIR

BLIKAÁS 20:

- Anddyri: Slaufa 1 Ø17mm C/C180
- Salemi: Slaufa 2 Ø17mm C/C180
- Eidhú: Slaufa 3 Ø17mm C/C200
- Skáli: Slaufa 4 Ø17mm C/C200
- Stofa: Slaufa 5 Ø17mm C/C200

BLIKAÁS 18:

- Anddyri: Slaufa 1 Ø17mm C/C180
- Þvottur: Slaufa 2 Ø17mm C/C180
- Salemi: Slaufa 3 Ø17mm C/C180
- Eidhú: Slaufa 4 Ø17mm C/C200
- Skáli: Slaufa 5 Ø17mm C/C200
- Stofa: Slaufa 6 Ø17mm C/C200

S1 105m táknar númer slaufu er reiknuð lengd slaufu.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
21. JULI 2000

Verk nr. 99-05	
Dagsetning 10. JULÍ 2000	
Kvarði 1:50	
Hannað MAGNÚS G.	Verk fyrir Kemur í stað MAGNÚS G.
Útgáfa A	Bláð 1 AF 1
Teikning nr. L-02	
Samþykkt	210864-7849
Aðgönguður	200759-7619