



LAGNAKERFI
KENNISNIÐ GÓLFGEISLA

SKÝRINGAR

GÓLFHITALAGNIR:

Gólfhitalagnir eru Wirebo-pePEX-plastlagnir eða sambærilegt. Gólfgeisli er lagður á járnagnind í plötu og festur niður með plastbandi eða á annan sambærilegan viðurkenndan hátt og skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda varðandi þéttleika festinga. Prófa skal lagnir í tveimur lotum í samræmi við RB-bláð þar að lútandi.

— Framrás gólfgeisla
- - - Bakrás gólfgeisla
Lögn að deilikistu skal vera Wirebo-ovalPEX Ø25mm í Ø32 PEH ídráttarröri. Lögn skal leggja í fyllingu í sökkli.

NEYSLUVATNSLAGNIR:

Neysluvatnslagnir eru Wirebo-PEX-plastlagnir eða sambærilegt. Lagnir eru lagðar á einangrunarplast í plötu og skal miða við að ekki sé minna en 150mm á milli heita- og kaldvatnslagna. Prófa skal lagnir í tveimur lotum í samræmi við RB-bláð þar að lútandi.

— Heitt neysluvatn
- - - Kalt neysluvatn
Lögn að deilikistu skal vera Wirebo-PEX Ø25mm í Ø32 PEH ídráttarröri. Lögn skal leggja í fyllingu í sökkli.

LAGNAKERFI
GÓLFHITALAGNIR

BLIKAÁS 20:

- Anddyri: Slaufa 1 Ø17mm C/C180
- Salemi: Slaufa 2 Ø17mm C/C180
- Eldhúsi: Slaufa 3 Ø17mm C/C200
- Skáli: Slaufa 4 Ø17mm C/C200
- Stofa: Slaufa 5 Ø17mm C/C200

BLIKAÁS 18:

- Anddyri: Slaufa 1 Ø17mm C/C180
- Ivottur: Slaufa 2 Ø17mm C/C180
- Salemi: Slaufa 3 Ø17mm C/C180
- Eldhúsi: Slaufa 4 Ø17mm C/C200
- Skáli: Slaufa 5 Ø17mm C/C200
- Stofa: Slaufa 6 Ø17mm C/C200

S1 105m tákna númer slaufu
S1 105m eða reiknuð lengd slaufu.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
21 JULÍ 2000
[Signature]

Verk	BLIKAÁS 18-20 HAFNARFIRÐI LAGNAKERFI LAGNIR Í PLÖTU OG SÖKKUL GRUNNMYND		Verk nr.	99-05
			Dagsetning	10 JÚLÍ 2000
			Kvarði	1:50
Hannað	MAGNÚS G.	MAGNÚS G.	Vikur fyrir	Kemur í stað
			Útgáfa	Bláð
			A	1 AF 1
			Teikning nr.	L-02
Samþykkt	210864-7849	Aðalhönnuður	200759-7619	