



ÚRTAK Í VEGG Í LÍNU A NÁI 200MM NIDURFYRIR NEDRI BRÚN BOTNPLÖTU

ÚRTAK NÁI 200MM NIDURFYRIR NEDRI BRÚN BOTNPLÖTU

BENDING Í NEDSTU PLÖTU  
BENDINET K189

**SKÝRINGAR**

UNDIRSTÖÐUR STANDA Á KLÖPP OG Á FYLINGU AD HLUTA TIL ÞAR SEM UNDIRSTÖÐUR STANDA Á KLÖPP SKAL SETJA ÞRIFALAG MINNST 50mm ÞYKKT SEM NÁI A.M.K. 100mm ÚT FYRIR UNDIRSTÖÐU-VEGGI.  
HÉÐ UNDIRSTADNA SÉ MINNST 800mm ÞAR SEM UNDIRSTÖÐUR STANDA Á FYLINGU, EN 300-500mm ÞAR SEM ÞÉR STANDA Á KLÖPP.  
SJÁ ENNFREMUR TEXTA UM GRUNDUM Á TEIKNINGU B00.

RASTI Í VEGGJUM SÝNIR SKURD Í STEYPU RÉTT FYRIR OFAN PLÖTU

**BENDING**

BENDING Í BOTNPLÖTU  
K189: 1225 KG

**TILVÍSANIR**

ALMENNAR SKÝRINGAR.....SJÁ BL. NR. B00  
SNID A-M.....SJÁ BL. NR. B02

**BLIKAÁS 1  
HAFNARFIRÐI**

V S B

BEIARHRAUNI 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR  
SÍMI 965-1340 • FAX 565-1341  
Netfang: veb@vsb.is, kt:10796-2899

**BURÐARVIRKI  
UNDIRSTÖÐUR  
GRUNNMÝND**

BREYTT A:TEXTI VEGNA KLAPPAR-20.11.00-BG

Hannað: SG Tolknað: LA Yfirlitgjafi:  
Mkv: 1:50 Samþykkt: *[Signature]*  
Dags: 09.07.00 Nr: 99720-B01-A

Samþykkt þann  
22 NOV. 2000  
Byggingafræðingur / Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Út. 180550-4889