



ATHUGASEMDIR:

ALLAR LAGNIR ERU HULDAR OG LÖREGNAR Í 16mm PLASTPIPUR, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
 HÆDIR ROFA OG TENGLA FRÁ FULLFRÆGENGU GÓLFI ERU 1100mm, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
 ROFAR OG TENGLAR Í ELDHÚSI OG ÞVOTTAHÚSI SÉU RAKAÞÉTTUR BÚNAÐUR, VARNARFLOKKUR IP44.
 TENGLAR VÍÐ ROFA KOMI LÖÐRÉTT NEDAN VÍÐ ROFA, EN TENGLAR Í RADEFNI KOMI Í LÁRETRÍ RÖÐ.
 ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í mm OG ER ALLTAF MÍÐAÐ VÍÐ FULLFRÆGENDIG GÓLF EDA VEGGI.
 ÖLL MÁL MÍÐAST VÍÐ MIÐJA DÓS.
 GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILFELNUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VÍÐKOMANDI TÖFLU.
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.
 MÁLMHLUTA LAGNA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.
 JARDBINDA SKAL PIPUKERTI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN.
 TENGJA SKAL SÖKKULSKAUT MED TILHEYRANDI BÚNAÐI SKV. TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM.
 ÞESSAR ATHUGASEMDIR EIGA VÍÐ EF ANNARS ER EKKI GETIÐ Á TEIKNINGU.

SKÝRINGAR:

- ①: T.1.A.1 ADALTAFLA, STÆRD 640x540mm.
- ②: VEGGLJÓSDÓS SEM TENGIDÓS FYRIR ENDASTOPPROFA (VEGNA KVEIKINGAR Á LJÓSI Í SORPGEYMSLU).
- ③: JARÐSKAUTSTAUG FRÁ VATNSINNTAKI (10mm² JARÐVÍR), TENGIST Í ADALTÖFLU T.1.A.1.
- ④: JARÐSKAUTSTAUG FRÁ BAKKARI, STURTU (6mm² JARÐVÍR), TENGIST Í ADALTÖFLU T.1.A.1.
- ⑤: JARÐSKAUTSTAUG FRÁ BAKKARI, STURTU (6mm² JARÐVÍR), TENGIST Í GREINATÖFLU VÍÐKOMANDI IBÚÐAR.
- ⑥: 1x25mm PLASTPIPA, 3x10mm² KVSL FRÁ ADALTÖFLU T.1.A.1.
- ⑦: ML2, MILLIÐRATTARKASSI FYRIR LAGSPENNULAGNIR, STÆRD: 250x250mm, HÆÐ OFAN VÍÐ NÍÐURHENGTO LOFT.
- ⑧: SÖKKULSKAUT, SAMTENGING STEYPUITENA BYGGINGAR (10mm² JARÐVÍR), TENGIST Í ADALTÖFLU T.1.A.1.
- ⑨: T.1.SP.1, TAFLA FYRIR SPENNA VEGNA LYFTIKERFIS.
- ⑩: TENGIDÓS Í LOFTI, FYRIR OFAN NÍÐURHENGTO LOFT, FYRIR LYFTISTÓL.
- ⑪: TENGIDÓS Í LOFTI, FYRIR OFAN NÍÐURHENGTO LOFT, FYRIR SKIPTISPOR Í LYFTIKERFI.
- ⑫: HITANEMI Í DÓS, AD TENGIKASSA VÍÐ INNTAK HITAVEITU.
- ⑬: T.1.S.1, SMÁSPENNUFLA, TENGISTADUR SIMAINNTAKS, STÆRD 640x290mm.
- ⑭: TENGIKASSI VÍÐ INNTAK HITAVEITU FYRIR HITANEMA, STÆRD 180x180mm.
- ⑮: TENGIKASSI FYRIR IVK, STJÖRNSTÖÐ INNBROTAVÍÐVÖRUNARKERFIS, STÆRD 180x180mm.
- ⑯: TENGIKASSI FYRIR SÍMSTÖÐ, STÆRD 180x180mm.
- ⑰: TENGIKASSI FYRIR STYRINGU Á GÓLFHITA, STÆRD 180x180mm.
- ⑱: PLASTPIPULOGN 1x25mm PEH, FRÁ ÚTLJÓSI OG AD ADALTÖFLU T.1.A.1, LEGGIST Í GÓLFI.
- ⑲: TENGISTADUR FYRIR LJÓSNEMA.
- ⑳: BVK, STJÖRNSTÖÐ BRUNAVÍÐVÖRUNARKERFIS.
- ㉑: PLASTPIPA 1x16mm AD UTANÁLUGGANDI TENGIDÓS IP55 SEM STAÐSETT ER Á ÞAKI VÍÐ HLÍÐ ÞAKBLÁSARA.
- ㉒: ÞAKBLÁSARI OG TENGIDÓS IP 65 STAÐSETT Á ÞAKI.
- ㉓: PLASTPIPU 2x16mm AD INNFELLDRI TENGIDÓS Í VEGG Á ÞAKI, VÍÐ HLÍÐINA Á ÞAKNÍÐURFALLI.
- ㉔: PLASTPIPA 1x16mm AD INNFELLDRI TENGIDÓS Í VEGG Á ÞAKI, VÍÐ HLÍÐINA Á ÞAKNÍÐURFALLI.
- ㉕: INNFELLD VEGGLJÓS. PLASTPIPUR KOMA Í ÚTTAKID. ÚTTAK: B:250mm, H:420mm, D:60mm.
- ㉖: INNFELLD VEGGLJÓS. PLASTPIPUR KOMA Í ÚTTAKID. ÚTTAK: B:280mm, H:320mm, D:80mm.

TRONIC LYSINGARÚNAÐUR:

⊗: TRONIC SPENNIR 230/12V MED VARBÚNAÐI, FYRIR OFAN NÍÐURHENGTO LOFT.
 ⚡: SNERTIDIMMER Í ROFA OG TENGLAÐÓS, FYRIR TRONIC SPENNA.

BR. DAGS.	BREYTING	REIKN. TEIKN.
-----------	----------	---------------

BLIKAÁS 1 – HAFNARFIRÐI

RAFORKUVRIRKI LÁGSPENNA GRUNNMYND 1.HÆÐ	HANNAD/TEIKN. JJ/LL ATH. SAMÞYKKT KT. 110856-7769
---	--

KVARDI 1:50	REYKJAVÍK 09.07.2000
VERKNR.	TEIKN. NR. BR.
99720	6.101