



SKÝRINGAR:

- A : HALOGENLJÓŠ INNFELT I LOFT, 50W/12V
- B : FLÚRLAMPI MED PL PERU 2x18W, INNFELDUR I LOFT
- C : FLÚRLAMPI MED PL PERU 1x23W, INNFELDUR I LOFT
- D : HALOGENLJÓŠ INNFELT I LOFT, 50W/12V
- E : FLÚRLAMPI MED PL PERU 1x13W, INNFELDUR I VEGG
- F : GLÓLAMPI MED 25W PERU, Á VEGG
- G : HALOGEN LJÓŠ INNFELT I INNRÉTTINGU, 20W/12V
- H : FLÚRLAMPI 1x58W Á SKERMS, OBENI LÝSING I KAPPA
- I : FLÚRLAMPI 1x58W MED ÓPALSKERMI, Á LOFT OG VARNARFLOKKUR IP54
- J : FLÚRLAMPI MED PL-PERU 1x18W INNFELDUR IP65
- K : FLÚRLAMPI MED PL PERU 1x23W, HANGANDI
- L : FLÚRLAMPI MED PL PERU 1x28W, Á LOFT OG VARNARFL. IP 44
- M : ÚT-LAMPI 1x8W, SILOGANDI MED VIDEIGNADI MERKJUM OG SJÁLFPÖFUNARBUNADI
- N : ÚT-LAMPI 1x8W, SILOGANDI MED VIDEIGNADI MERKJUM OG SJÁLFPÖFUNARBUNADI
- O : HALOGENLJÓŠ Á VEGG, 50W/12V

BR. DAGS. BREYTING REIKN. TEIKN.

BLIKAÁS 1 – HAFNARFIRÐI

RAFORKUVIRKI
LAMPAPLAN
GRUNNMYND 1.HÆÐ

HANNAÐ/TEIKN. JJ/LL
ATH.
SAMPYKKT
KT. 110856-7769

KVARDI 1:50

REYKJAVÍK 09.07.2000

VSÓ
VSÓ RÁÐGJÓF

VERKNR. TEIKN. NR. BR.
99720 6.201