



GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

FJARLÆGJA SKAL ALLAN LÍFRÆNAN OG LAUSAN JARÐVEG ÚR HÚSSTÆÐI. GRAFIÐ SKAL NIÐUR Á FASTAN OG ÓHREYFÐAN BOTN. MIÐAÐ ER VIÐ AÐ SÖKKLAR STANDI Á FÖSTUM OG ÓHREYFÐUM BOTNI. BOTN SKAL HREINSA VEL VEL ÁÐUR EN SÖKKLAR ERU STEYPTIR.

INNAN Í SÖKKLA SKAL FYLLA MEÐ FROSTPOLINNI GRÚSARFYLLINGU. FYLLINGUNA SKAL ÞJAPPA Í HÆFILEGA ÞYKKUM LÖGUM MEÐ VÍBRÓSLÉÐA. FARA SKAL MINNST 5 UMFERDIR.

VIÐ FYLLINGU INNAN Í SÖKKLA SKAL GÆTA ÞESS AÐ FYLLA JAFNT AÐ SÖKKLUM BÄÐUM MEGIN. MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUBOTN FRÁ SÖKKLUM ER 330 Mpa.

EF SÖKKLAR ERU HÆRRI EN 125 cm ÞÁ SKAL SETJA Í ÞÁ EINFALT BENDINET #K10 d/c 30 Í MIÐJAN VEGG.

STEYPA Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SKAL VERA AMK. 5-200. VATNSSEMENTSHLUTFALL STEYPU SKAL VERA <0.55. SIGMÁL STEYPU SÉ 8-10 cm, ÞYKKLEIKAFLOKKUR Þ.F. KAMBSTÁL SKAL VERA K<50 SKV. NORRÆNUM STÖÐLUM.

UM MEDFERÐ KAMBSTÁLS OG STEINSTEYPU Á BYGGINGARSTAÐ SKAL FARA EFTIR GILDANDI STÖÐLUM OG REGLUGERÐUM ÞAR UM.

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í SENTIMETURUM NEMA AÐ JÄRNÞVERMÁL ER Í MILLIMETURUM.

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600. SJÁ SNIÐ Í SÖKKLA Á TEIKNINGU 604. SJÁ ÚRTÖK Í SÖKKLA VEGNA LAGNA Í JÖRD Á TEIKNINGU 701.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús P. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur, innanhúsaarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

BLIKAÁS 2-4
HAFNARFJÖRÐUR

Byggingafræðingur Hafnarfjarðar
Algreitt þann

Teikningarheiti: Grunnmynd sökkla g BRT 1999

Dags. 05.10.1999 Kvartál 1:50

Hannað ÞF Teiknað VOJ Samþ. *[Signature]*

Verknr. 99-819 Teikn.nr. 601 Breyt.nr.