



GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

Bygginguultrúi Hafnarjarðar
Algreitt þann
02.10.2010
Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR:
FJARLÆGJA SKAL ALLAN LÍFRÆNAN OG LAUSAN JARÐVEG ÚR HÚSSTÆÐI. GRAFIÐ SKAL NIÐUR Á FASTAN OG ÓHREYFÐAN BOTN. MIÐAÐ ER VIÐ AÐ SÖKKLAR STANDI Á FÖSTUM OG ÓHREYFÐUM BOTNI. BOTN SKAL HREINSA VEL VEL ÁÐUR EN SÖKKLAR ERU STEYPTIR.

INNAN Í SÖKKLA SKAL FYLLA MEÐ FROSTPOLINNI GRÚSARFYLLINGU. FYLLINGUNA SKAL ÞJAPPA Í HÆFILEGA ÞYKKUM LÖGUM MEÐ VÍBRÓSLÆÐA. FARA SKAL MINNST 5 UMFERDIR.

VIÐ FYLLINGU INNAN Í SÖKKLA SKAL GÆTA ÞESS AÐ FYLLA JAFNT AÐ SÖKKLUM BÄÐUM MEGIN. MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUBOTN FRÁ SÖKKLUM ER 330 Mpa.

EF SÖKKLAR ERU HÆRRI EN 125 cm ÞÁ SKAL SETJA Í ÞÁ EINFALT BENDINET #K10 d/c30 Í MIÐJAN VEGG.

STEYPA Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SKAL VERA AMK. 5-200. VATNSSEMENTSHLUTFALL STEYPU SKAL VERA <0,55. SIGMÁL STEYPU SÉ 8-10 cm, ÞYKKLEIKAFLOKKUR Þ.F. KAMBSTÁL SKAL VERA Ks50 SKV. NORRÆNUM STÖÐLUM.

UM MEÐFERÐ KAMBSTÁLS OG STEINSTEYPU Á BYGGINGARSTAD SKAL FARA EFTIR GILDANDI STÖÐLUM OG REGLUGERÐUM ÞAR UM.

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í SENTIMETURUM NEMA AÐ JÄRNAPVERMÁL ER Í MILLIMETURUM.

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600. SJÁ SNIÐ Í SÖKKLA Á TEIKNINGU 604. SJÁ ÚRTÖK Í SÖKKLA VEGNA LAGNA Í JÖRD Á TEIKNINGU 701.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	19.01.00.	þF	Gryfja í bílgeymslu hús nr. 4.
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGID**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjósson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingoteknikfráðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

**BLIKAÁS 2-4
HAFNARJÖRÐUR**

Teikningarheiti: Grunnmynd sökkla

Dags. 05.10.1999 Kvarði 1:50
Hannað ÞF Teiknað VÓJ Samp. *[Signature]*
Verknr. 99-819 Teikn.nr. 601 Breyt.nr. A