



GRUNNMYND ÞAKVIÐA  
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:  
 Allt timbur í þaki skal standast kröfur um K18.  
 Allar festingar í þaki skulu vera galvaniseraðar eða ryðfrjár.  
 Borðaklæðningu skal nepla við hverja sperru með 3 stk 3" nörglum.  
 Um neplingu á þakpappa og bárujárnri vísast til ákvæða viðkomandi Rb-blaða.  
 Sjá snið í burðarvirki á teikningu nr. 609.  
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.  
 Sjá einnig skýringar um járnabendingu steypra veggja á teikningu nr. 605.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 08 JUNI 2000  
 95

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			

**TEIKNISTOFAN  
 TORGIÐ**  
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SIMI 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
 byggingateknifræðingur innanhússarkitekt.  
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**BLIKAÁS 2-4  
 HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: Grunnmynd þakviða (hús nr. 4)

Dags. 29.11.1999 Kvarði 1:50

Hannað ÞF Teiknað VOJ Samþ. *[Signature]*

Verknr. 99-819 Teikn.nr. 606 Breyt.nr.