



JÁRN Í PLÖTU YFIR NEÐRI HÆÐ
GRUNNMYND

MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Útveggi skal benda með einföldu neti #K10 dc 25 er komi í ytri brún veggja.
Steypta innveggi skal benda með einföldu neti #K10 dc 30 er komi í miðja veggja.
Umhverfis öll múrop komi 2K12 er nái minnst 50 sm. út fyrir opin, nema að annað komi fram á teikningum.
Sjá snið í burðarvirki á teikningum nr. 604-606.
Sjá almennar skýrningar á teikningu nr. 600.
Sjá einnig skýrningar á teikningu nr. 601.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGID**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur, innanhátsorkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**BLIKAÁS 2-4
HAFNARFJÖRDUR**

Byggingafrulltru: Hafnarfjörður
Afgreitt þann: 27 DES
Sigurbjartur Halldórsson

Staðfesting: Járn í plötu yfir 1. hæð

Dags. 29.11.1999 Kvarði 1:50
Hannað ÞF Teiknað VOJ Samþ. *Þorsteinn*
Verknr. 99-819 Teikn.nr. 602 Breyt.nr.