


BLIKAÁS 2
RÚMMYND HITALAGNA
MKV. 1:50

OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$



Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofnloki	valdir ofnar
101	ANDDYRI	520	600 x 500	A-B	FJVR	
102	SNYRTING	370	500 x 500	C-D	FJVR	
103	GEYMSLA	580	600 x 500	C-D	FJVR	
104	BORÐSTOFA	1130	400 x 2000	C-B	RA2000	
105	STOFA	790	400 x 1400	C-B	RA2000	
106	STOFA	790	400 x 1400	A-D	RA2000	
107	ELDHÚS	1240	600 x 1400	C-D	RA2000	
108	BÍLSKÚR	2250	600 x 2200	C-B	FJVR	
201	HERBERGI	1220	600 x 1400	C-D	RA2000	
202	ÞVOTTAH.	480	600 x 600	A-B	FJVR	
203	BADHERBERGI	1120	600 x 1400	A-B	FJVR	
204	STIGI	500	70 x 1000	C-D	RA2000	
205	HERBERGI	1180	600 x 1400	C-D	RA2000	
206A	SKÁLI	700	600 x 600	C-D	RA2000	
206B	SKÁLI	700	600 x 600	A-B	RA2000	
207	HJÓNAHERBERGI	1310	600 x 1400	A-B	RA2000	

SAMTALS: 14880 Valda ofna skal bera undir hönnuð áður en smíði þeirra hefst

BLIKAÁS 2
RÚMMYND
NEYSLUVATNSLAGNA
MKV. 1:50

TILVÍSANIR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 700.
SJÁ GRUNNMYNDR HITA-, NEYSLUVATNS- OG
LOFTRESTITLAGNA Á TEIKNINGU NR. 801.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

BLIKAÁS 2-4
HAFNARFJÖRÐUR

27. DES. 1999
Sigurbjartur Hestdósson

Teikningarheiti: Hita- og neysluvatnslagnir
Rúmmyndir og ofnatafla

Dags. 29.11.1999 Kvarði 1:50
Hannóð ÞF Teiknað VÖJ Samþ. *[Signature]*
Verknr. 99-819 Teikn.nr. 802 Breytnr.