



## SKÝRINGAR.

- ⊖ Elektrónískur spennir infeldur
  - ① Samræna skal tengla við Innréttingar.
  - ② Frágangur skal vera í samræmi við kröfur framleiðanda búnaðar og Brunanálistofnunar. Þar sem tveir tenglar eru skal setja vinstri tenglinn & rofa.
- Ötiljós í skyggni stýrast af ljósnema

Hæð rofa er 110 sm, fjarlægð frá hurð 13 sm.

Hæð tengla er 20 sm.

Hæð veggljósa er 170 sm

Öll mál eru í miðja dás frá fullfrágengnu gófl.

Allar lagnir eru huldar plastpíplagnir, færegnar viðeigandi fjölda víra.

Öfantalið gildir nema annað sé tekið fram & telkningu.

Arnar Ingólfsson Ldnfræðingur Lögmei 18 260 Njarvík S: 421-1228				Tekn. Raflögn 1. hæð			
Verk. Blikaóss 20 Hafnarfirdi							
Hann. A.I.	Tekn. A.I.	Skil. 1:20	Töskun.		Blikaóss20		
Samt.		Daga. Jan. 2000					