



**VATNSLAGNIR SKÝRINGAR**

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notamál	Löðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hölkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milli veggjum skal vefja með sísaipappa og einangra með ádregnum einangrunarhölkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

**RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50**

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<b>BLIKAÁS 22 HAFNARFIRÐI</b>			
RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNSLISLAGNA			
MKV 1:50	Byggingufulltrúi Hafnarfjarðar Afgreitt þanr.		
DAGS. N6V.99	04 MAI 2000		
VERK NR. 9980	Sigurþórir Halldórsson		
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAÐ			
TEIKNAÐ	G.H.		
YFIRFARIÐ	<i>[Signature]</i>		
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			