



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
 Notamál Lóðrétt Lórétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sífalpappa og einangra með ódregnum einangrunarhólkum.
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNISLAGNA 1:50

BR.	Dags.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
BLIKAÁS 24 HAFNARFIRÐI RÚMMYND VATNS OG FRÁRENNISLAGNA			
MKV 1:50		Samþykkt þann	
DAGS. NÓV. 2000		20 NOV. 2000	
VERK NR. 9981		Byggingatillitruinn & Hafnarfirði	
TEIKN. NR. 2-05		F.h. Sigurbjartur Halldórsson	
HANNAÐ			
TEIKNAÐ G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			