



- SKÝRINGAR:
- ⊗ DÓS FYRIR INFELT 12V HALOGEN LJÓS Í STEYPUR (SÓLUAD. RAFFORT). KAISER 1290-42 MED LOKI KAISER UNIVESAL 1290-51.
 - ⊗ DÓS FYRIR INFELT 12V HALOGEN LJÓS Í STEYPU MED ELECTR. SPENNI KAISER 1290-41 MED LOKI KAISER UNIVESAL 1290-51.
 - ⊗ ELECTRONISKUR SPENNIR 230/12V 20.70W OG 105W EDA SAMKVÆMT PERUSTÆRD LAMPA.
 - ⊗ HALOGEN LJÓS 20W-35W/12V. STRENGUR FRÁ SPENNI AD LJÓSI SÉ HITADOLINN 160 GRÁÐUR Á CELCIUS, RAUÐUR SILFLEX -SIHF 2x0,75mm². OFAN VID LAMPA SKAL VERA ÓBRENNANLEG PLÖTUHLÍF CA 30x30 cm.
 - ⊗ LJÓSDEYFIR 315W MED INNBÝGGÐUM ROFA.
 - ⊗ ÞRÝSTIHNAPPUR SKAL TENGJAST VID TÖFLUDIMMER.

BREYTINGAR

ÖTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.
C1	11.04.2000	ÓTGEFÐ TÍ FRAMKVÆMDA	AG	BA

VERKHLUTI
LÁGSPENNA
 1. OG 2. HÆÐ

KVARNI 1:50

HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.	ÓTGÁFA
ÁSGEIR A.	ÁSGEIR A.	ásgeir a.	C1

VERKKAUPI

INGI TÓMASSON

GÖTUHEITI
BLIKAÁS 2
 STADUR
HAFNARFIRÐI

Ásgeir Ambjörnsson rafönnfræðingur
 kennit. 200352-3359
 Hjalabraut 17, 220 Hafnarfirði Sími 555 4123 / 899 4123

TEIKNING NR.	BLAÐ NR.	N. BLAÐ NR.
20293	3	4
DAGS.	VERK NR.	
28.02.2000		
SAMB.	KENNIT.	
ásgeir a.		