



BLIKAÁS 2  
 JÄRN Í PLÖTU YFIR NEÐRI HÆÐ  
 GRUNNMYND  
 MKV. 1:50

SKÝRINGAR:  
 Útveggi skal benda með einföldu neti #K10 d/c 25 er komi í ytri brún veggja.  
 Steypa innveggi skal benda með einföldu neti #K10 d/c 30 er komi í miðja vegg.  
 Umhverfis öll múrop komi 2K12 er nái minnst 50 sm. út fyrir opin, nema að annað komi fram á teikningum.  
 Sjá snið í burðarvirki á teikningum nr. 604-606.  
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.  
 Sjá einnig skýringar á teikningu nr. 601.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	04.04.00	PF	NÚMÉR Á SNIDUM O.F.L. SAMRÉMT.
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN**  
**TORGÍÐ**  
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðbjósson, Magnús P. Guðmundsson,  
 byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.  
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**BLIKAÁS 2** *viðnarfarðar*  
 Argjafi  
**HAFNARFJÖRDUR**  
 17. APR. 2000

Teikningarheiti: **BLIKAÁS 2** Sigurbjartur Halldórsson  
 JÄRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ  
 GRUNNMYND

Dags. 29.11.1999 Kvarði 1:50  
 Hannað PF Teiknað VOJ Samp. *[Signature]*  
 Verknr. 99-819 Teikn.nr. 602 Breyt.nr. A