



BLIKAÁS 30 OG 32
 JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ
 OG GRUNNMYND ÞAKVIÐA
 MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
 Útveggi skal benda með einföldu neti #K10 dc 25 er komi í ytri brún veggja.
 Steypta innveggi skal benda með einföldu neti #K10 dc 30 er komi í miðja vegg.
 Umhverfis öll múrop komi 2K12 er ná minnst 50 sm. út fyrr opin, nema að annað komi fram á teikningum.
 Sjá snið í burðarvirki á teikningum nr. 607-609.
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
 Sjá járn í plötu yfir 1. hæð í Blikaási 34 og 36 á teikningu nr. 604.
 Sjá skýringar á þakteikningu nr. 605.

Byggingaútlit Hefnarfjörður
 Afgreitt þeni
 15 MARS 2001
 Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN TORGÍÐ
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
 ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Fríðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson, innviðisráðgjafi
 Byggingatekniráðgjafi, Kl. 211055-5299, innviðisráðgjafi, Kl. 240654-5559

**BLIKAÁS 30 OG 32
 HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ

Dags. 21.09.1999 Kvæði 1:50
 Hannab ÞF Teiknað VOJ Samb. *[Signature]*
 Verknr. 99-823 Tekn.nr. 603 Breytnr.