



BLIKAÁS 30 OG 32
GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Fjarlægja skal allan lausan og lifraenan jarðveg úr hústæði.
Grafið skal mör á fastan og óhræfðan botn. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrir sökkla að viðbættu því dýpi sem er frá neðri brún sökkla á botn.
Botn skal hreinsa vel áður en fyllt er í hann.
Undir sökkla skal fylla með frostþolinni grúsarfyllingu.
Fyllingin skal standast eftirfarandi kröfur:
Mesta steinstærð er 10 sm
Kornadreghitalan $C_u = d_{60}/d_{10}$ sé stær en 6,0
Þjöppun fyllingar skal mæld með plötuprófi og skal $E_2 > 1200 \text{ kp/cm}^2$ og $E_2/E_1 < 2,3$.
Við þjöppun fyllingar skal þess gætt að rakastig efnisins sé sem heppilegast m.t.t. þjöppunannar og skal væta efnið eftir þörfum.
Innan í sökkla skal fylla með sams konar fyllingarefni og notað er undir sökkla og skal það þjappað með vibróléða í lögum er hæfa stærð þjöppu.
Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppu.
Við fyllingu innan í sökkla skal þess gætt að fyllt sé jafnt upp með sökklum að innan og utan.
Mesta álag á þjappaða fyllingu frá sökkul er 0,27 Mpa.
Ef sökkjar eru hærr en 125 sm þá skal setja í þá einfalt bendinet #K10 c/c 30 í miðjan vegg.
Binda skal saman tvö neðstu járn sökkla sem sökkulskaut skv. fynnæmum á raftaagnateikningum.
Öll ónefnd mál eru í sentimetrum nema að járnþvermál er í millimetrum.
Sjá almennar skýningar á teikningu nr. 600.
Sjá grunnmynd sökkla Blikaás 34 og 36 á teikningu nr. 602.
Sjá smíð í sökkla á teikningu nr. 611.
Gera skal úrtök í sökkla vegna lagna í jörð sbr. teikningu nr. 701.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	13.08.00	þF	UNDIRSTÖÐUM UNDIR SÖKKLA BREYTT.
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Porelsteinn Friðbjólfason, Magnúsa Þ. Guðmundsson, innviðisvörðsluafélagið.
Bygginguteiknifrábendingur Kl. 211055-5299 KL 240654-5559

Samþykkt þann
16 JAN. 2001
Byggingaulltrúinn / Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**BLIKAÁS 30 OG 32
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: GRUNNMYND SÖKKLA

Dags. 21.09.1999 Kvart. 1:50
Hornþ. þF Teikn. VOJ Sam. *Halldórsson*
Verknr. 99-823 Teikn. nr. 601 Breyt. nr. A