



BLIKAÁS 30 OG 32
 JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ
 OG GRUNNMÝND PAKVIÐA
 MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Útveggi skal benda með einföldu neti #K10 dc 25 er komi í ytri brún veggja.
 Steypa innveggi skal benda með einföldu neti #K10 dc 30 er komi í miðja vegg.
 Umhverfis öll múrop komi 2K12 er ná minnst 50 sm út fyrir opni, nema að annað komi fram á teikningum.
 Sjá smíð í burðarvirki á teikningu nr. 607-609.
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
 Sjá járn í plötu yfir 1. hæð í Blikaási 34 og 36 á teikningu nr. 604.
 Sjá skýringar á þakteikningu nr. 605.

Byggingaútlit frá Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 07 JUNI 2000

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
 TORGÍÐ**
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARNÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
 Þorsteinn Friðbjórnsson, Magnús B. Guðmundsson,
 byggingateknifráðingur, innviðsarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240854-5559

**BLIKAÁS 30 OG 32
 HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ

Dags. 21.09.1999 Kvöld 1:50
 Horntólf TF Teiknað VÖJ Samþ.
 Verknr. 99-823 Tekn.nr. 603 Breyt.nr.