



BLIKAÁS 30
RÚMMYND HITALAGNA
MKV. 1:50

BLIKAÁS 30
RÚMMYND
NEYSLUVATNSLAGNA
MKV. 1:50

OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$

Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofnloku	valdir ofnar
101	ANDDYRI	830	600 x 800	C-D	FJVR	
102	BATHBERGI	400		E-F	FJVR	HANDKLEDAOFN
103	BORÐSTOFA	1150	600 x 1400	A-D	RA2000	
104	STOFA	2000	400 x 3000	C-B	RA2000	
105	ELDHÚS	1080	600 x 1400	A-D	RA2000	
106	GEYMSLA	540	600 x 500	C-D	FJVR	
107	BÍLSKÚR	1920	600 x 1800	C-B	FJVR	
201	HERBERGI	1330	600 x 1400	C-B	RA2000	
202	BATHBERGI	980		E-F	FJVR	HANDKLEDAOFN
203	PVOTTAH.	470	600 x 600	C-B	FJVR	
204	HJÓNAHERB.	1380	600 x 1400	A-D	RA2000	
205	HERBERGI	1330	600 x 1400	A-D	RA2000	
206	HERBERGI	1330	600 x 1400	A-D	RA2000	
SAMTALS:		14740	Valda ofna skal bera undir hönnuð áður en smíði þeirra hefst			

TILVÍSANIR:
 SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 700.
 SJÁ GRUNNMYNDR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA FYRIR BLIKAÁS 30 OG 32 Á TEIKNINGUM NR. 801 OG 803.
 SJÁ GRUNNMYNDR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA FYRIR BLIKAÁS 34 OG 36 Á TEIKNINGUM NR. 802 OG 804.
 SJÁ RÚMMYNDIR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA FYRIR BLIKAÁS 32 Á TEIKNINGU NR. 806.
 SJÁ RÚMMYNDIR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA FYRIR BLIKAÁS 34 Á TEIKNINGU NR. 807.
 SJÁ RÚMMYNDIR HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA FYRIR BLIKAÁS 36 Á TEIKNINGU NR. 808.

Samþykkt þann
 15 JUNI 2001
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN TORGIÐ
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús P. Guðmundsson,
 byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

BLIKAÁS 30
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarheiti: RÚMMYND HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA OFNATAFLA

Dags. 21.09.1999 Kvardi 1:50
 Hannað ÞF Teiknað VÓJ Samþ.
 Verknr. 99-823 Teikn. 805 Breyt.nr.