



Grunnmynd ky. 1 50

Ath!

Sjá einnig blað 3 (x) "Lagnir fyrir vaktkerfi" og blað 1 (x) "Pípur undir gólfum".  
Sérteikning verður gerð síðar fyrir varaafli.

## Skýringar:

Lagnir skulu vera huldar 16 mm pípur ídregnar  $3 \times 1,5^2$  ídráttarvír. Pípumál eru gefin í mm en hæðarmál í sm frá fullfrágengnu gólf. Hæð rofa og tengla skal vera 110. Hæð veggjósa (b) skal vera 240. Málstraumur rafbúnaðar skal vera minnst 16 A.

## Lýsing:

Loftljós a: Í loftplötu skal nota veggdósir fyrir loftljós í stað loftdósa. Tegund ljósbúnaðar verður ákveðin síðar.

Veggjós b: Nota skal Fagerhult Perfolux flúrlampa og tengja þá saman með tilheyrandi tengistykjum þannig að þeir myndi samfellda lengju á veggnum. Hæðin er ca 240 og miða skal við að efri brún lampanna sé ca 1 sm neðan við efri brán veggjarsins sem er ca 250 sm háar.

Gryfjulýsing c: Nota skal flúrlampa IP 65 t.d. SQ165 118, 136 og 158 frá Norland eða sambærilegt og staðsetja þá undir gólfbrún við gryfjuvegg. Nota skal veggdósir.

Lýsing d, e og f: Lampategundir verða ákveðnar síðar.

Lagnir og allur rafbúnaður skal vera í samræmi við "Íslenska reglugerð um raforkuvirkri".

T: Rafmagnstafla.

TV: Tafla fyrir vaktkerfi.

h: Hæð.

fc: Fótócella.

nl: Neyðarlýsing (ÚT)

(M): Rafmótarar fyrir dælur.

(O): Prýstíneimar

Tenglar í gryfju undir gólfbrún IP 44.

Lampastæði í gryfju undir gólfbrún.

Lagnir undir gólfum.

Sökulskauts- og spennujöfnunartaugar.

**Teiknistofa Hagorku**  
**Jakaseti 38, 109 Reykjavík**

Sími 557 3437  
Fax: 587 9135

Staður: Dælustöð í Áslandi.

Blað nr.: 2 (x)

Raflögð: Grunnmynd og skýringar.

Kvarði: 1 : 50

Dags.: 16. okt. 1999

Breytt:

Hönnuður: Þórir Kristjánsson

Veitir: Rafveita Hafnarfjardar