



- SKÝRINGAR:
- ⊗ DÓS FYRIR INFELT 12V HALOGEN LJÓS Í STEYPUR (SÖLUAD. RAFFORT). KAISER 1290-42 MEÐ LOKI KAISER UNIVESAL 1290-51.
 - ⊖ DÓS FYRIR INFELT 12V HALOGEN LJÓS Í STEYPU MEÐ ELECTR. SPENNI KAISER 1290-41 MEÐ LOKI KAISER UNIVESAL 1290-51.
 - ⊠ ELECTRONISKUR SPENNIR 230/12V 20..70W OG 105W EDA SAMKVÆMT PERUSTÆRD LAMPA.
 - ⊙ HALOGEN LJÓS 20W-35W/12V. STRENGUR FRÁ SPENNI AÐ LJÓSI SÉ HITADOLINN 160 GRÁÐUR Á CELCIUS, RAUÐUR SILFLEX -SIHF 2x0,75mm². OFAN VÍÐ LAMPA SKAL VERA ÓBRENNANLEG PLÖTUHLÍF CA 30x30 cm.
 - ↻ LJÓSDEYFIR 315W MEÐ INNBYGGÐUM ROFA.
 - ⊗ DRÝSTIHNAPPUR SKAL TENGJAST VÍÐ TÖFLUDIMMER.
 - INNFELDUR SMÁFLÚRLAMPI IP 44 CONCORD LED MEÐ GLERI OG ZINC HRINGI EDA SAMBÆRILEGUR.
 - ⊗ VEGGDÓS
 - ⊗ LOFTDÓS

BREYTINGAR

ÓTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.
C1	18.07.2000	SAMRÆMING VÍÐ ARKITEKT	aa	aa

VERKHLUTI
**LAMPAYFIRKOMULAG
 1. OG 2. HÆÐ**

KVARDI 1:50

HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.	ÓTGÁFA
ÁSGEIR A.	ÁSGEIR A.	Ásgeir A.	C1

VERKKAUPI
PÓRÐUR KÁRASON

GÖTUHEITI
 BLIKAÁS 4

STABUR
 HAFNARFIRÐI

Ásgeir Ambjörnsson rafionfræðingur
 kennit. 200352-3359
 Hjallabraut 17, 220 Hafnarfirði Sími 555 4123 / 899 4123

TEIKNING NR. 20301	BLAD NR. 6	N. BLAD NR. -
DAGS. 28.05.2000	VERK NR.	
SAMB. Ásgeir A	KENNIT.	