



- SKÝRINGAR:
- ⊗ DÓS FYRIR INFELT 12V HALOGEN LJÓS Í STEYPU (SÖLUAÐ. RAFFORT). KAISER 1290-42 MEÐ LOKI KAISER UNIVESAL 1290-51.
 - ⊕ DÓS FYRIR INFELT 12V HALOGEN LJÓS Í STEYPU MEÐ ELECTR. SPENNI KAISER 1290-41 MEÐ LOKI KAISER UNIVESAL 1290-51.
 - ⊗ ELECTRONISKUR SPENNIR 230/12V 20.70W OG 105W EDA SAMKVÆMT PERUSTÆRD LAMPA.
 - ⊕ HALOGEN LJÓS 20W-35W/12V. STRENGUR FRÁ SPENNI AD LJÓSI SÉ HITADOLINN 160 GRÁÐUR Á CELCIUS, RAUÐUR SILFLEX -SIHF 2x0,75mm². OFAN VID LAMPA SKAL VERA ÖBRENANLEG PLÖTUHLÍF CA 30x30 cm.
 - ⊗ LJÓSDYFIR 315W MEÐ INNBYGGÐUM ROFA.
 - ⊗ DRÝSTIHNAPPUR SKAL TENGJAST VID TÖFLUDIMMER.
 - ① LÖGN AD HOLGEN SÝNGU Í KAPPA INNRÉTTINGAR.
 - ② LÖGN AD VIFTU Í LOFTI.
 - ⊗ TENGIDÓS Í LOFTI TIL SAMTENGINGAR Á LÖGNUM STABSETJA SKAL DÓS ÞANNIG AD HÚN SJÁIST SEM MINNST, STÆRD CA 159x159x57mm KAISER 1095.

BREYTINGAR

ÓTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.
C1	18.07.2000	1. HÆÐ BREYTT	aa	aa

VERKHLUTI
LÁGSPENNA
1. OG 2. HÆÐ

KVÆRÐI 1:50

HANNAD	TEIKNAD	YFIRF.	ÓTGÁFA
ÁSGEIR A.	ÁSGEIR A.	Ásgeir A.	C1

VERKKAUPI
ÞÓRÐUR KÁRASON

GÖTUHEITI
BLIKAÁS 4

STABUR
HAFNARFIRÐI

Ásgeir Ambjörnsson rafionfræðingur
kennit. 200352-3359
Hjallabraut 17, 220 Hafnarfirði Sími 555 4123 / 899 4123

TEIKNING NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.
20298	3	4
DAGS.	VERK NR.	
10.05.2000		
SAMP.	KENNIT.	
Ásgeir A.		