



SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PEX 15x2,5 Í IDRATTARRÖRUM 25/20
 EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARINNDAGARINS. LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURRÁDIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 • YTRA ÞVERMÁL PIPNA. ÞRÝSTIÞRUFUN Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTI ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTI SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FYLLA SKAL ÚT ÞRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÓFUNAR.

02	19.03.01	BADHERB BR	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
Blikaás 50 Hafnarfirði			
innsteyptar vatnslagnir rör í rör			
málkv 1/50 og 1/20			
DAGS. júlí 2000			
VERK NR. 2033			
TEIKN. NR. 01-02			
HANNAÐ sig 241148-3009			
TEIKNAD			
YFIREARID <i>Sigríður Halldórsdóttir</i>			
TÆKNIPJÓNUSTA & SEUÐAR ÞORLEIFSSONAR EHF. STRANDGÖTU 41 230 HAFNARFIRÐI Sími: 886-886 FAX: 886-8878 E-mail: besta@tjonnustan.is			