



SKÝRINGAR: (nema annars sé getið)

- Hæðarmál eru í cm frá fullfrágengnu gólfi.
- Málstraumur rofa og tengla er 10 A.
- Hæð rofa er 100 cm, hæð tengla við rofa hin sama og rofans, hæð annarra tengla er 20 cm. Raflagnir eru 16 mm plastpípulagnir, vír er 3x1,5 mm. Í pípur fyrir síma- og tölvulagnir skal draga tvöfaldan CAT-5 streng, sem tengist tveimur tenglum í hverri dós.
- L = Kaparkerfi, loftnet.
- F = Síma- og tölvulagnir.
- D = Dyrasími.

BLIKAÁS 54-56, HAFNARFIRÐI	
Mkv: 1:50	RAFLÖGN
Bl. 2	2. HÆÐ -EINLÍNUMYND
Dags:	
Nóv. '99	Guðmundur Gunnarsson, rafíðnfr. Suðurlhvammi 6, Hafnarfirði. Sími: 565 3336