



**SKÝRINGAR: (nema annars sé getið)**

Hæðarmál eru í cm frá fullfrágengnu gólfi.

Málstraumur rofa og tengla er 10 A.

Hæð rofa er 100 cm, hæð tengla við rofa hin sama og rofans, hæð annarra tengla er 20 cm. Raflagnir eru 16 mm plastpípulagnir,

vír er 3x1,5 mm. Í pípum fyrir síma- og tölvulagnir skal draga tvöfaldan CAT-5 streng, sem tengist tveimur tenglum í hverri dós.

L = Kapalkerfi, loftnet.

F = Síma- og tölvulagnir.

D = Dyrasími.

<b>BLIKAÁS 54-56, HAFNARFIRÐI</b>	
Mkv: 1:50	<b>RAFLÖGN</b>
Bl. 1	<b>1. HÆÐ -EINLÍNUMYND</b>
Dags:	
Nóv. '99	Guðmundur Gunnarsson, rafíðnfr. Suðurhvammi 6, Hafnarfirði. Sími: 565 3336