



RÜMMYND VATNSLAGNA 1:50

**VATNSLAGNIR SKÝRINGAR**

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67  
 Notamál Lörétt Lörétt  
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m  
 40-50 3,0 m 3,5 m  
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hölkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ódregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<b>BLIKAÁS 5</b> <b>HAFNARFIRÐI</b> RÜMMYND VATNS OG FRÆRENNISLAGNA 11 SEPT. 2000 MKV 1:50 DAGS. SEPT. 2000 VERK NR. 2010 TEIKN. NR. 2-06 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009 TEIKNAD G.H. FIRFARID TEKNIBJONUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			