



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67. Notamál Lóðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldvatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utan á einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal verja með sísalpappa og einangra með gáregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal brýstiprófa við 10 bær, og skal brýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
BLIKAÁS 7 HAFNARFIRÐI RÚMMYND VATNS OG FRÆNNISLAGNA 10. NOV. 2009			
MKV 1:50			
DAGS. OKT. 2000			
VERK NR. 2009			
TEIKN. NR. 2-07			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEIKNIJÓNUSTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			