



RÜMMYND VATNSLAGNA 1:50

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera ör galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67. Notamál Lóðrétt Lárétt
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hölkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhölkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma á þess að falla.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
BLIKAÁS 9 HAFNARFIRÐI RÜMMYND VATNSLAGNA FRÆRRENNISLAGNA 22.08.2008 Bygginguvaldið í Hafnarfirði Fh. Sigurbjartur Halldórsson			
MKV 1:50			
DAGS. NÓV. 2008			
VERK NR. 2008			
TEIKN. NR. 2-07			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓÐUNUSTA SIGURDÁR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			