



- EINFALDUR ROFI
- SAMROFI
- DIMMIR
- TENGILL
- TVÖFALDUR TENGILL
- RAKVÉLATENGILL
- SÍMATENGILL
- LOFTNETSTENGILL
- DYRASÍMATENGILL
- DYRASÍMATÓL
- DYRASÍMAÚTITÓL
- DYRASÍMASEGULLÆSING
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS
- LOFTLJÓS TENGT DIMMIR

- ① HANGANDI LOFTLJÓS Í SVEFNHERBERGI 75 WÖTT SEM LÝSI MEST UPP Á LOFTID
- ② LESLJÓS YFIR RÚMI Á VEGG 40 WÖTT
- ③ HANGANDI LJÓSBÚNAÐUR YFIR SKRIFBORDI 75 WÖTT
- ④ LJÓSBÚNAÐUR TENGÐUR DIMMERUM FESTUR BEINT Á LOFT 75 WÖTT
- ⑤ LOFTLJÓSBÚNAÐUR FESTUR BEINT Á LOFT ANNAD HVORT 75 WATTA FLÖT ÓPÁLGLERKÚLA EDA 2 X 20 WATTA FLÚRLJÓSBÚNAÐUR W.W.DELUX
- ⑥ LJÓSBÚNAÐUR Á VEGG Í V.B. YFIR SPEGLI 20 WÖTT FLÚRLJÓS W.W. DE LUX.
- ⑦ LOFTLJÓS 75 WÖTT
- ⑧ FLÚRLJÓSBÚNAÐUR 3 X 40 WÖTT W.W.DE LUX FESTUR BEINT Á LOFT. LAMPINN HAFI SPEGILLJÓSHLÍF
- ⑨ HANGANDI LJÓSBÚNAÐUR YFIR ELDHÚSMATBORÐI 100 WÖTT. SKERNUR ÚR MÁLMÍ
- ⑩ LJÓS UNDIR EFRI ELDHÚSSKÁPUM FLÚRPÍPUR W.W. DELUX
- ⑪ AFSKERMADUR LJÓSBÚNAÐUR HANGANDI YFIR SÓFABORÐI 3 X 40 WÖTT W.W.DELUX
- ⑫ VANDAÐUR OG VEL AFSKERMADUR LJÓSBÚNAÐUR HANGANDI YFIR BORDSTOFUBORÐI 100 WÖTT
- ⑬ GLUGGAKAPPALÝSING FLÚRPÍPUR 20 OG 40 WÖTT W.W.DELUX
- ⑭ VEGGLJÓS Á ARMI TIL LÝSINGAR Á MÁLVERK 2 X 40 WÖTT
- ⑮ SÍVÖL AFSKERMUÐ MÁMLJÓS 2 X 40 TIL LÝSINGAR INNI Í SKÁP. LJÓSIN TENGIST SÞAPHÚÐARROFA

BLÓMVANGUR 16, HAFNARFIRÐI.		<b>Ljóstækni</b> MELAHEIÐI, 13. KÖP.	
<b>RAFLÖGN</b>	LJÓSBÚNAÐUR O.FL.	s. 43825	<b>E</b> <b>0040</b>
	GRUNNMYND M 1:50	BLAÐ 4 AF 4	
		AGÚST 1973	

*Magnús Sigurðsson ETEI.*