



SKÝRINGAR:

REIKNAD ER MEÐ HELLUOFNUM - SJÁ OFNALISTA - 50°C HITAMISM.
 TVÍSTILLIHANI OG LOFTSKRÚFA A ÖLLUM ÖFNUM
 PÍPUR VENJULEGAR SVARTAR SKAL MÁLA MEÐ ASFALTMÁLNINGU
 OG EINANGRA MEÐ MINNST 20mm GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA
 SÍÐAN MEÐ SÍALPAPPA.
 GÆTA SKAL ÞESS AÐ EÐLILEG ÞENSLA HINDRIST EYKI.
 PÍPUR LIGGI Í LOKUÐUM GÓLFRAUFUM
 ÚTVEGGJAEINANGRUN 5cm PLAST
 LOFTEINANGRUN 7.5 " - "

BLÓMVANGUR 1 HAFNARFIRÐI	M: 1:50	VERK 7002	TEIKN NR 6
MIDSTÖÐVARLÖGN KERFISMYND	H: T: 89B	Y: S: 89B	DAGS MAÍ '70
JÓHANN GÜNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI SÍMI 52895	BR:		