



UNDIRSTÖÐUR.

BREIÐ UNDIRSTÖÐUVEGGJA SÉ 25 CM EF Í GRUNNI ER KLÖPP, MÓHELLA, SANDUR EÐA MÖL. SÉ JARÐVEGUR ANNARSKONAR, SKAL HAVA SAMRÁÐ VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA EÐA HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS, TEIKNISTOFU. DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SÉ MINNST 110 CM NIÐUR FYRIR JARÐLAG NEMA EF KLÖPP ER OFAR. ÞÓ SKAL DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM EIGI VEHA MINNI EN 30 CM NIÐUR FYRIR EFTI BRÚN Á BOTNPLÖTU.

BLÖNDUN STEYPU.

Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SÉ SEMENTSMAGN Í STEYPU 250 KG PR. M<sup>3</sup>. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG VIBRERA STEYPUA.

JÁRNBLENDING.

Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM SÉU LÁRÉTT JÁRN Í ÚTVEGGJUM 2 Ø 12, LN Í INNVEGGJUM 2 Ø 10, EFST OG NEÐST EINS OG SNEIÐINGAR Í UNDIRSTÖÐUR SÝNA. JÁRN SÉU SAMFELLD EFTIR VEGGJUM, HEIL UM HORN EÐA VÍXLLÖGD : Ø 12 UM 60 CM OG Ø 10 UM 50 CM. LÓÐRÉTT JÁRN Í HORNUM NÁI FRÁ BOTNI Á UNDIRSTÖÐU AD ÞAKI, VÍXLLÖGD Í STEYPUKILUM UM 50 CM.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
UNDIRSTÖÐUR	SÉRTEIKNING
MÁL 1:20 OG 1:50	VERK <b>78</b>
	JAN 1966

*Signature*