



Byggingatillitun Hálfarjarðar
Afgreitt þann
11 NOV. 2002

Skýringar:

Steypa í innveggi skal vera C25.
V/S tala skal vera minni en 0.5.
Járn er KS40 og rafstöðin net Ns50.

Kringum hurðargöt komi 2K12 sem nái 50 cm út fyrir op.

Samp. Sveinn Ingólfsson ark.

Verkhönnun ehf, verkfræði- og teiknistofa
Kirkjulundi 13 210 Garðabæ
Sími 5656900. Fax 5656910

Verkefni: **Blómvellir 2 Hafnarfirði**

Verkefni nr 578

Teikningnr 107

Heiti: Innveggjaeiningar IV1 - IV 9

Mælikvarði: 1:50, 1:10

Dags. Okt. 2002

Hannað: Sveinn Ingólfsson verkfr. KT 141240-4639-

Samþykkt:

Sveinn Ingólfsson 8. 11. 2002