

Eig:

Karl Ágústsson

Brattakinn nr. 2

Járnalögn yfir kjallara loft

Plötupykkt 12 cm

Blöndun steypu 1:2:3

Annáðhvert plötufárn beygist

upp í efri brún plötu í fjarl.

frá vegg 1/5 af hafi plötu.

Ífin dyr og glugga komi 2  $\phi$  10

mm nema þar sem haf er meira en

2.00 m, þar komi 4  $\phi$  10 mm.

Krökar skulu settir á öll járn

