



SKÝRINGAR:
 STEYPUGADI S-160 SAMKV. ÍSL. STAÐLI (MINNST 300 KG SEMENT Í M³ STEYPU) Í UNDIRSTODUR OG GÓLFPLÖTU, SEM STEYPIST MINNST 12 CM ÞYKK.
 STEYPUSTYRKJARSTÁL KS 40 HÉAKT -K.
 UNDIRSTODUR STANDA Á HUGUNFYLLINGU, SEM VALTAST MÆÐ "VIBRASJÓNSVALTARA" Í 50 CM ÞYKKUM LÖGUM.
 FYLLINGIN NÆR JAFNT OG HÆÐIN ÖT FYRIR UNDIRSTODURNAR.
 ÁLAG MIDAST VID TOLUGILDI N=47 TON/M³

BREYTT Í NOV. 1974

STEINGRÍMUR TH. ÞORLEIFSSON MTFI		
BREIÐVANGUR NR. 48, HAFNARFIRÐI		
MÁL	1:20 1:50	JÁRNBENT STEINSTEYPA UNDIRSTODUR
DAGS.	SEPT. 1974	GRUNNMYND OG SNID
BLAD	1	