

Nema annars er gefið.

Skýringar:
 Hæð rofa sé 110 cm frá fulltrággengru gölli.
 Hæð tengla vid rofa sé í sömu hæð og rofinn.
 Hæð tengla í eldhúsi, geymslu og þvottahúsi sé 110 cm, aðrir tenglar séu 20 cm frá fulltrággengru gölli.
 Hæð veggljósa: 160 cm.
 Pipur séu 5/8" plp. vir 15g
 H innanhússími og dyrasími, h: 130 cm
 F bæjarsími h: 80 cm.
 L loftnet h: 20 cm.
 Rallagnæðni: "Trichina"
 Dyrasími og loftnetslögn: "Siemens"
 Málstraumur rofa og tengla 10 A.
 Ljósdeyran Busch

Jökkuljardaskaut.
 Tengid saman nedstu ród stöypustyrktarjárna með 2 stk. virklæmmur á hvert samseyti og leidd sidan með stöypustyrktarjárnri eða á annan tryggan hátt í töflukassa.

