



GRUNNMYND 1:50

SKYRINGAR:

I HORN MERKT (H1) (H2) SKAL SETJA RIFUVÖRN EINS OG HER ER SÝND TALAN A EFTIR H-INDU (I HRINGNUM) SEGIR TIL UM HVE MÖRG JARN SKAL SETJA SITT HVORU MEGIN MIDJUJARNSINS UNDIRSTRIKUD MÁL ERU MÁL SEM HAFA BREYST VARDANDI STIGA, SKYGGNI, SVAILUR OG BITA YEIR SUDURGLUGGUM. SJA TEIKN NR 13.

SKYRINGAR:

TAKNAR STAL I EFRA BORDI PLÖTU NEDRA

(15) PLÖTUÞYKKI 1 cm

UPPMED DYRUM OG GLUGGUM KOMI 2 K 10, EINS UNDIR GLUGGUM, EN YFIR 3 K 10, NEMA ANNAD SE SYNT JARNIN GANGI MINNST 60 em UT FYRIR OP

EFSTU STEYPUSKIL TIL FESTINGAR A SPERRUM R 8 c 20 L=100.

STEYPA S 160

K. MERKIR KAMBSTAL KS 10

R STEYPUSTYRKJARJARN ST 37

STEYPUSKIL KOMI K 8 c 35 L=90, NEMA ANNAD SE SYNT SETJA SKAL K 10 c 20 LÖDRETT OG K 10 c 30 LARETT I INNRI HLID VEGGJA, PAR SEM EINHLIDA FYLING KEMUR AÐRAR SKYRINGAR SJA TEIKN NR 11

SNID A 1:20

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|
| BREIÐVANGUR 11 | | | MÆLIKVARDI 1:50 1:20 | VERK 7436 A | TEIKN NR 1.4 |
| PLATA YFIR 3. HÆÐ | | | Hannað: <i>ds</i> Teiknað: <i>JEL</i> | Yfirfarið: <i>ds</i> Samb: <i>ds</i> | DAGS MARS 75 |
| JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÓTU 11 — HAFNARFIRÐI — Sími 53315 | | | BREYTT | | |