



SKÝRINGAR:

PÍPUR ERU SVARTAR DREGNAR STÁLPÍPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL BEIRRA GEFIN UPP Í MM. Á TENGIMYND OG GRUNNMÝND JARÐHÉÐAR.

TVÍMÁLA SKAL PÍPUR MEÐ ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA ÞÆR MEÐ 2 CM. GLERULLARHÓLKUM, UTAN UM HÓLKANA SKAL VEFJA MJÚKUM LITUÐUM PLASTDÚK.

PÍPUGÆÐI SÉU SAMKVÆMT VIÐURKENNDUM STÖÐLUM (ÞÝSKUR STAÐALL DIN 2448) (DANSKUR STAÐALL DS 540).

SAMSETNING Á PÍPUSÉ GERÐ MEÐ TENGISTYKKJUM, MEÐ GRUNNUM GENGJUM EÐA MEÐ SUÐU.

PÍPULÖGN SÉU BEIN OG SNYRTILEGA LÖGD. PÍPUENDAR SÉU RIFNIR UPP OG GERÐIR KEILULAGA. PÍPUR Í STOKK LIGGI Á BURÐARSLÁM SEM SETTAR ERU UPP MEÐ 2-2,5 M. BILI.

EFNI Í BURÐARSLÁM SÉ T.D. 40x40x3. BIL FRÁ LOFTI Á EINANGRUN UTAN UM PÍPUR SÉ 2 CM.

ÞRÝSTIÞRÓFUN SKAL FARA FRAM ÁÐUR EN PÍPUSAMSKEYTTI ERU EINANGRUÐ OG SKAL ÞRÝSTINGUR MÆLDUR Í KETILHÚSI.

ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFIÐ MEÐ 6 KG/CM² MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Á KERFINU Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

ÞEGAR LAGNAVINNU ER LOKIÐ, SKAL SKOLA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI.

ATHUGA SKAL HVORT ÖHREININDI HAFI SEST Í OFNLOKA ÁÐUR EN KERFIÐ ER TEKIÐ Í NOTKUN.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERKNR. **40.000** BLAÐNR. **3.205**

BREIÐVANGUR 12, 14, 16 HAFNARFIRÐI.

VATNS-FRÁRENNSLIS- OG HITALÖGN GRUNNMÝND. I. HÆÐ. HÚSEINING I.

HANNAÐ	H.H.	STAÐFERT	HH/KLR JÚNÍ 76
REIKNAB	H.H.	YFIRFARIÐ	28.7.76 Björn
TEIKNAB	K.L.R.	BREYTT	
KVARÐI	1:50		