



SKÝRINGAR:

GRUNNLAGNIR SKULU VERA ÚR STEYPTUM RÖRUM OG ER INNRA ÞVERMÁL ÞEIRRA GEFID UPP Í MM. Á GRUNNMYND. ÞÉTTINGAR Á SAMSKYPTUM SKULU GERÐAR MEÐ TJÖRUHAMPI OG ASFALTSTEYPU EÐA TJÖRUHAMPI OG SEMENTSLÖGUN. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVEMA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL LÖGNIN VERA BEIN MILLI BEYGJUSTYKKJA. Á ÖLLUM HREINLÆTISTÆKJUM SVO OG Á TENGINGU VIÐ ÞVOTTAVÉL SKULU VERA VATNSLÁSAR. ALLT EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐ UM HOLRÆSLAGNIR.

MERKINGAR:

- HRB MERKIR HREINSIBRUNNUR.
- ÞV ÞVOTTAVÉL.
- GN GÓLFNIDURFALL.
- EV ELDHÚSVASKUR.
- PN ÞAKNIDURFALL.
- BK BAÐKAR.
- HL HANDLAUG.
- VS VATNSSALERNI.
- JK JARÐKÓTI.
- GK GÓLFKÓTI.
- SV SKOLVASKUR.
- NF ÚTINIDURFALL.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
 LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
 Sími 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **3.103**

BREIÐVANGUR 12,14,16 HAFNARFIRÐI.

FRÁRENNSLISLAGNIR:
 BOTNLAGNIR. HÚSEINING 3.

HANNAÐ	H.H.	STABFERT	HH/KLR JÚNÍ 76
REIKNAD	H.H.	YFIRFARID	1/2. H. B.S.
TEIKNAD	K.L.R.	BREYTT	
KVARDI	1:50		

Lauborg & Lauborg