



SKÝRINGAR:

GRUNNLAGNIR SKULU VERA ÚR STEYPTUM RÖRUM OG ER INNPA ÞVERMÁL ÞEIRRA GEFID UPP Í MM. Á GRUNNMÝND. ÞÉTTINGAR Á SAMSKYTTJM SKULU GERÐAR MED TJÖRÐHAMPI OG ASFALT-STEYPU EÐA TJÖRÐHAMPI OG SEMENTS-LÖGUN. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MED ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL LÖGNIN VERA BEIN MILLI BEYGJU-STYKKJA. Á ÖLLUM HREINLETISTEKKJUM SVO OG Á TENINGU VÍÐ ÞVOTTAVÉL SKJLU VERA VATNSLÁSAR. ALLT EFNÍ OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERÐ UM HOLRESAT-LAGNIR.

MERKINGAR:

- HRB MERKIR HREINSIBRUNNUR.
- ÞV ÞVOTTAVÉL.
- GN GÓLFNIDURFALL.
- EV ELDHÚSVASKUR.
- ÞN ÞAKNIDURFALL.
- BK BAÐKAR.
- HL HANDLAUG.
- VS VATNSSALERNI.
- JK JARÐKÓTI.
- GK GÓLFKÓTI.
- SV SKOLVASKUR.
- NF ÚTINIDURFALL.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
 LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
 SÍMI 28500

VERKNR. **4000** BLAÐNR. **3.101**
 BREIÐVANGUR 12,14,16 HAFNARFIRÐI.

FRÁRENNSLISLAGNIR:
 BOTNLAGNIR. HÚSEINING I.

HANNAÐ	H.H.	STABFERT	HH/KLR JÚNÍ 76
REIKNAD	H.H.	VFIRFARID	1/2. 76 B.S.
TEIKNAD	K.L.R.	BREYTT	
KVARDI	I:50		

Læstingur v. freyðingur