



SKÝRINGAR:

GRUNNLAGNIR SKULU VERA ÚR STEYPTUM RÖRUM OG ER INNRA ÞVERMÁL ÞEIRRA GEFID UPP Í MM. Á GRUNNMYND. ÞÉTTINGAR Á SAMSEYPTUM SKULU GERÐAR MEÐ TJÖRUHAMPI OG ASFALT-STEYPU EÐA TJÖRUHAMPI OG SEMENTS-LÖGUN. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL LÖGNIN VERA BEIN MILLI BEYGJUSTYKKJA. Á ÖLLUM HREINLETISTEKKJUM SVO OG Á TENGINGU VIÐ ÞVOTTAVÉL SKULU VERA VATNSLÁSAR. ALLT EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐ UM HOLRÆSLAGNIR.

MERKINGAR:

- HRB MERKIR HREINSIBRUNNUR.
- ÞV ÞVOTTAVÉL.
- GN GÓLFNIÐURFALL.
- EV ELDHÚSVASKUR.
- ÞN ÞAKNIÐURFALL.
- BK BAKKAR.
- HL HANDLAUG.
- VS VATNSSALERNI.
- JK JARÐKÓTI.
- GK GÓLFKÓTI.
- SV SKOLVASKUR.
- NF ÚTINIÐURFALL.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **3.102**

BREIÐVANGUR 12,14,16 HAFNARFIRÐI.

FRÁRENNSLISLAGNIR:
BOTNLAGNIR. HÚSEINING 2.

HANNAD	H.H.	STABFERT	HH/KLR JÚNÍ 76
REIKNAD	H.H.	YFIRFARIÐ	% 76 B.S.
TEIKNAD	K.L.R.	BREYTT	
KVARÐI	1:50		

fræðingurinn