



SKÝRINGAR:

GRUNNLAGNIR SKULU VERA ÚR STEYPTUM RÖRUM OG ER INNRA ÞVERMÁL BEIRRA GEFID UPPI Í MM. Á GRUNNMYND. ÞÉTTINGAR Á SAMSEYPTUM SKULU GERÐAR MEÐ TJÖRUHAMPI OG ASFALTSTEYPU EÐA TJÖRUHAMPI OG SEMENTSLÖGUN. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL LÖGNIN VERA BEIN MILLI BEYGJUSTYKKJA. Á ÖLLUM HREINLETISTÆKJUM SVO OG Á TENINGU VÍÐ ÞVOTTAVÉL SKULU VERA VATNSLÁSAR. ALLT EFNÍ OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERÐ UM HOLRESALAGNIR.

MERKINGAR:

- HRB MERKIR HREINSIBRUNNUR.
- ÞV ÞVOTTAVÉL.
- GN GÓLFNÍÐURFALL.
- EV ELDHÚSVASKUR.
- ÞN ÞAKNÍÐURFALL.
- BK BAÐKAR.
- HL HANDLAUG.
- VS VATNSSALERNI.
- JK JARÐKÓTI.
- GK GÓLFKÓTI.
- SV SKOLVASKUR.
- NF ÚTINIÐURFALL.

HÜSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **3.104**

BREIÐVANGUR 12,14,16 HAFNARFIRÐI.

FRÁRENSLISLAGNIR:
BOTNLAGNIR. HÚSEINING 4.

HANNAÐ	H.H.	STAÐFERT	HH/KLR JÚNÍ 76
REIKNAD	H.H.	YFIRFARID	1/6.76 B.S.
TEIKNAD	K.L.R.	BREYTT	
KVARDI	1:50		

fræðiveiðir