



SKÝRINGAR:

PÍPUR ERU SVARTAR DREGNAR STÁLPIPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL ÞEIRRA GEFIN UPP Í MM. Á TENGIMYND OG GRUNNMYND JARÐHÉÐAR.
 TVÍMÁLA SKAL PÍPUR MEÐ ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA ÞÆR MEÐ 2 CM. GLERULLARHÓLKUM, UTAN UM HÓLKANA SKAL VEFJA MJÓKUM LITUDUM PLASTDÚK.
 PÍPUGÆÐI SÉU SAMKVÆMT VIÐURKENNDUM STÖÐLUM (ÞÝSKUR STAÐALL DIN 2448) (DANSKUR STAÐALL DS 540).
 SAMSETNING Á PÍPUMSÉ GERÐ MEÐ TENGISTYKKJUM, MEÐ GRUNNUM GENGJUM EÐA MEÐ SUÐU.
 PÍPULÖGN SÉU BEIN OG SNYRTILEGA LÖGÐ. PÍPUENDAR SÉU RIFNIR UPP OG GERÐIR KEILULAGA. PÍPUR Í STOKK LIGGI Á BURÐARSLÁM SEM SETTAR ERU UPP MEÐ 2-2,5 M. BILI.
 EFNI Í BURÐARSLÁM SÉ T.D. 40x40x3. BIL FRÁ LOFTI Á EINANGRUN UTAN UM PÍPUR SÉ 2 CM.
 ÞRÝSTIÞRÓFUN SKAL FARA FRAM ÁÐUR EN PÍPUSAMSKEYTI ERU EINANGRUÐ OG SKAL ÞRÝSTINGUR MÆLDUR Í KETILHÚSI.
 ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFIÐ MEÐ 6 KG/CM² MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Á KERFINU Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.
 ÞEGAR LAGNAVINNU ER LOKIÐ, SKAL SKOLA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI.
 ATHUGA SKAL HVORT ÓHREININDI HAFI SEST Í ÖFNLOKA ÁÐUR EN KERFIÐ ER TEKIÐ Í NOTKUN.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
 LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
 Sími 28500

VERKNR. **40.000** BLAÐNR. **3.209**

BREIÐVANGUR 12,14,16 HAFNARFIRÐI.

VATNS-FRÁRENNIS- OG HITALÖGN GRUNNMYND. HÚSEINING 3.

HANNAÐ	H.H.	STAÐFERT	HH/KLR JÚNÍ 76
REIKNAD	H.H.	VFIRFARIB	29.7.76
TEIKNAD	K.L.R.	BREYTT	
KVARÐI	1:50		

