



**SKÝRINGAR:**

PÍPUR ERU SVARTAR DREGNAR STÁLPÍPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL ÞEIRRA GEFIN UPP Í MM. Á TENGIMYND OG GRUNNMYND JARÐHÉÐAR.

TVÍMÁLA SKAL PÍPUR MEÐ ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA ÞÆR MEÐ 2 CM. GLERULLARHÓLKUM, UTAN UM HÓLKANA SKAL VEFJA MJÚKUM LITUÐUM PLASTDÚK.

PÍPUGÆÐI SÉU SAMKVÆMT VIÐURKENNDUM STÖÐLUM ( ÞÝSKUR STAÐALL DS 2448 ) ( DANSKUR STAÐALL DS 540 ).

SAMSETNING Á PÍPUSÉ GERÐ MEÐ TENGISTYKKJUM, MEÐ GRUNNUM GENGJUM EÐA MEÐ SUÐU.

PÍPULÖGN SÉU BEIN OG SNYRTILEGA LÖGÐ. PÍPUENDAR SÉU RIFNIR UPP OG GERÐIR KEILULAGA. PÍPUR Í STOKK LIGGI Á BURÐARSLÁM SEM SETTAR ERU UPP MEÐ 2-2,5 M. BILI.

EFNI Í BURÐARSLÁM SÉ T.D. 40x40x3. BIL FRÁ LOFTI Á EINANGRUN UTAN UM PÍPUR SÉ 2 CM.

ÞRÝSTIÞRÓFUN SKAL FARA FRAM ÁÐUR EN PÍPUSAMSKEYTI ERU EINANGRUÐ OG SKAL ÞRÝSTINGUR MÆLDUR Í KETILHÚSI.

ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFIÐ MEÐ 6 KG/CM<sup>2</sup> MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Á KERFINU Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

ÞEGAR LAGNAVINNU ER LOKIÐ, SKAL SKOLA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI.

ATHUGA SKAL HVORT ÖHREININDI HAFI SEST Í OFNLOKA ÁÐUR EN KERFIÐ ER TEKIÐ Í NOTKUN.

**HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS**  
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK  
SÍMI 28500

VERKNR. **40.000** BLABNR. **3**. 208

BREIÐVANGUR 12,14,16 HAFNARFIRÐI.

VATNS-FRÁRENSLIS- OG HITALÖGN GRUNNMYND. HÚSEINING 2.

HANNAÐ	H.H.	STABFERT	HH/KLR JÚNÍ
REIKNAD	H.H.	VFIRFARID	27.76.85
TEIKNAD	K.L.R.	BREYTT	
KVARDI	1:50		