



SKÝRINGAR:

PÍPUR ERU SVARTAR DREGNAR STÁLPIPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL ÞEIRRA GEFIN UPP Í MM. Á TENGIMYND OG GRUNNMYND JARÐHÉÐAR.

TVÍMÁLA SKAL PÍPUR MEÐ ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA ÞÉR MEÐ 2 CM. GLERULLARHÓLKUM, UTAN UM HÓLKAÐA SKAL VEFJA MJÓKUM LITUDUM PLASTDÚK.

PÍPUGÆÐI SÉU SAMKVÆMT VIÐURKENNDUM STÖÐLUM (ÞÝSKUR STAÐALL DIN 2448) (DANSKUR STAÐALL DS 540).

SAMSETNING Á PÍPUMSÉ GERÐ MEÐ TENGISTYKKJUM, MEÐ GRUNNUM GENGJUM EÐA MEÐ SUÐU.

PÍPULÖGN SÉU BEIN OG SNYRTILEGA LÖGD. PÍPUENDAR SÉU RIFNIR UPP OG GERÐIR KEILULAGA. PÍPUR Í STOKK LIGGI Á BURÐARSLÁM SEM SETTAR ERU UPP MEÐ 2-2,5 M. BILI.

EFNI Í BURÐARSLÁM SÉ T.D. 40x40x3. BIL FRÁ LOFTI Á EINANGRUN UTAN UM PÍPUR SÉ 2 CM.

ÞÝSTIÞRÖFUN SKAL FARA FRAM ÁÐUR EN PÍPUSAMSKEYTI ERU EINANGRUGÐ OG SKAL ÞÝSTINGUR MÆLDUR Í KETILHÚSI.

ÞÝSTIREYNA SKAL KERFIÐ MEÐ 6 KG/CM² MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞÝSTINGUR HALDAST Á KERFINU Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

ÞEGAR LAGNAVINNU ER LOKIÐ, SKAL SKOLA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI.

ATHUGA SKAL HVORT ÖHREININDI HAFI SEST Í ÖFNLOKA ÁÐUR EN KERFIÐ ER TEKIÐ Í NOTKUN.

HÜSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERKNR. **40.000** BLAÐNR. **3.206**

BREIÐVANGUR 12,14,16 HAFNARFIRÐI.

VATNS-FRÁRENNSLIS- OG HITALÖGN
GRUNNMYND. I. HÆÐ. HÚSEINING 4.

HANNAÐ	H.H.	STABFERT	HH/KLR JÚNÍ '76
REIKNAD	H.H.	YFIRFARIÐ	ÞV. Þ. Þ. Þ.
TEIKNAD	K.L.R.	BREYTT	
KVARÐI	1:50		