



SKÝRINGAR:

PÍPUR ERU SVARTAR DREGNAR STÁLPIPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL ÞEIRRA GEFIN UPP Í MM. Á TENGIMYND OG GRUNNMYND JARÐHÉÐAR.

TVÍMÁLA SKAL PÍPUR MEÐ ASFALT MÁLNINGU OG EINANGRA ÞÉR MEÐ 2 CM. GLERULLARHÓLKUM, UTAN UM HÓLKANA SKAL VEFJA MJÚKUM LITUDUM PLASTDÚK. PÍPUGÆÐI SÉU SAMKVÆMT VIÐURKENNDUM STÖÐLUM (ÞÝSKUR STAÐALL DIN 2448) (DANSKUR STAÐALL DS 540).

SAMSETNING Á PÍPUM SÉ GERÐ MEÐ TENGISTYKKJUM, MEÐ GRUNNUM GENGJUM EÐA MEÐ SUÐU.

PÍPULÖGN SÉ BEIN OG SNYRTILEGA LÖGÐ. PÍPUENDAR SÉU RIFNIR UPP OG GERÐIR KEILULAGA. PÍPUR Í STOKK LIGGI Á BURÐARSLÁM SEM SETTAR ERU UPP MEÐ 2-2,5 M. BILI. EFNI Í BURÐARSLÁM SÉ T.D. 40x40x3.

BIL FRÁ LOFTI AÐ EINANGRUN UTAN UM PÍPUR SÉ 2 CM.

ÞRÝSTIÞRÓFUN SKAL FARA FRAM ÁÐUR EN PÍPUSAMSKEYTTI ERU EINANGRUÐ OG SKAL ÞRÝSTINGUR MÆLDUR Í KETILHÚSI. ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFIÐ MEÐ 6 KG/CM² KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Á KERFINU Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

ÞEGAR LAGNAVINNU ER LOKIÐ, SKAL SKOLA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI. ATHUGA SKAL HVORT ÓHREININDI HAFI SEST Í ÖFNLOKA ÁÐUR EN KERFIÐ ER TEKIÐ Í NOTKUN.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **3.202**

BREIÐVANGUR 12,14,16 HAFNARFIRÐI.

VATNS-FRÁRENSLIS OG HITALÖGN: GRUNNMYND KJALLARA. HÚSEINING 2.

HANNAÐ	H.H.	STAÐFERT	HH/KLR JÚL '76
REIKNAD	H.H.	YFIRFARIB	27.7.76
TEIKNAD	K.L.R.	BREYTT	
KVARDI	1:50		