



SKYRINGAR:

HALLI Á HLIDARLÖGNUM INNAHÚSS
SKAL ALDREI VERA MINNI EN 50%
TVEIR STOFNAR ERU Í HVERRI BYGG-
INGU OG SKAL VERA HREINSILOK Á
HVERJUM. LOKSTÆÐ Ø 70
ALLT EFNÍ OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI
VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR
EF UM PLASTSTOFNA ER AÐ RÆÐA
SKAL HAFNA ÞENNSLUSTYKKI (MUFFU)
Á HVERRI HÆÐ. FÓÐRAÐAR FESTINGAR
(STÝRINGAR) SKULU VERA ÞAR SEM
STOFNAR FARA Í GEGN UM PLÖTUR OG
EINNIG TVÆR MILLI HÆÐA.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN
RIKISINS

LAUGAVEGI 77 REYKJANVK
SMÍ 28500

VERKNR. 40.000 BLAÐNR. 3.213

BREIÐVANGUR 12,14,16 HAFNARFIRÐI.
FRÁRENSLISLAGNIR.
STOFNAR. HÚSEINING 1 OG 2.

HANNAÐ	HH.	YFIRFARIR	29.7.76 S.C.
REIKNAD	HH.	STAÐFERT	HH/KLR JUNI 76
TEIKNAD	AG.	ÞREYTT	
KVARNI	1:50.		

Magnús Þorsteinnsson