



SKÝRINGAR:

PÍPUR ERU SVARTAR DREGNAR STÁLPIPUR OG ERU INNRI ÞVERMÁL ÞEIRRA GEFIN UPP Í MM. Á TENGIMYND OG GRUNNMÝND JARÐHÉÐAR.

TVÍMÁLA SKAL PÍPUR MEÐ ASFALT MÁLNINGU OG EINANGRA ÞAR MEÐ 2 CM. GLERULLARHÓLKUM, UTAN UM HÓLKANA SKAL VEFJA MJÚKUM LITUÐUM PLASTDÚK. PÍPUGÆÐI SÉU SAMKVÆMT VIÐURKENNDUM STÖÐLUM (ÞÝSKUR STAÐALL DIN 2448) (DANSKUR STAÐALL DS 540).

SAMSETNING Á PÍPUM SÉ GERÐ MEÐ TENGI-STYKKJUM MEÐ GRUNNUM GENGJUM EÐA MEÐ SUDU.

PÍPULAGNIR SÉU BEINAR OG SHYRITLEGA LAGÐAR. PÍPUENDAR SÉU RIFNIR UPP OG GERDIR KEILULAGA. PÍPUR Í STOKK LIGGI Á BURÐARSLÁM SEM SETTAR ERU UPP MEÐ 2-2,5 M. BILI. EFNÍ Í BURÐARSLÁM SÉ T.D. 40x40x3.

BIL FRÁ LOFTI AÐ EINANGRUN UTAN UM PÍPUR SÉ 2 CM.

ÞRÝSTIÞRÓFUN SKAL FARA FRAM ÁÐUR EN PÍPUSAMSKEYTI ERU EINANGRUÐ OG SKAL ÞRÝSTINGUR MÆLDUR Í KETILHÚSI. ÞRÝSTIREYNA SKAL KERFIÐ MEÐ 6 KG/CM² MEÐ KÖLDU VATNI OG SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Á KERFINU Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

ÞEGAR LAGNAVINNU ER LOKIÐ, SKAL SKOLA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI.

ATHUGA SKAL HVORT ÖHREININDI HAFI SÉST Í OFNLOKA AÐUR EN KERFIÐ ER TEKIÐ Í NOTKUN.

RÖRAVIÐDIR ERU MIÐAÐAR VIÐ NOTKUN HITAVEITU $\Delta T=40^{\circ}C$

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77 REYKJAVÍK
SÍMI 26500

VERKNR. **40000** BLAÐNR. **3.216**

BREIÐVANGUR 12, 14, 16, HAFNARFIRÐI.

HITALÖGN:
RÚMMYND, HÚSEINING 3 OG 4.

HANNAÐ	H.H.	STAÐFERT	HH JÚLÍ'76
REIKNAD	H.H.	YFIRFARIÐ	27.3 B.S.
TEIKNAD	K.L.R.	BREYTT	
KVARDI	1:100.		